別紙－1　秋田県アスファルト混合物事前照査制度　手続きの流れ

	審査機関		公的試験機関	アスファルト混合物製造者	請負業者	発注者・監督員	備考
	建設部技術管理課	各地域振興局	秋田県工業材料試験センター	アスファルトプラント			
材料・As混合物に関する試験成績表の準備				プラントでの自主試験を実施　→自社実施試験成績表 ・代表混合物 a. ②密粒度As(13)改質Ⅱ型 b. 再生②密粒度As(13) c. 申請者が適宜選定 ・公的試験機関で実施する確認試験 ｲ. マーシャル安定試験 ﾛ. 基準密度試験 ﾊ. ｱｽﾌｧﾙﾄ抽出試験 ﾆ. ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験 ※ﾆ. は代表混合物がa. の場合に限る。			・供試体製作はプラントで可
			試験依頼				
			試験結果報告	・公的試験機関試験成績表			
			趣旨				
事前照査申請・審査・承認		申請		・事前照査申請 ①事前照査申請書 ②As混合物の材料に関する試験成績総括表 ③混合物配合試験成績総括表 ④申請混合物の配合設計書 ⑤公的機関確認試験成績表 ※⑤は代表混合物についてのみ添付。 添付書類			対象　・県工事での使用が想定される合材 ・材料業者の試験成績表は不可
	審査／OK	審査／OK					
	報告						
	技術委員会専門部会の合否判定	（合格の場合） 認定書発行		認定書 ・審査認定証 ・認定As混合物成績総括表			・申請日の3ヶ月以内のものが有効 ・認定の日から1年間有効
		認定書写し送付					
個別の工事における材料承諾・工事施工						工事発注・契約	
				・混合物の試験成績表提出依頼	As合材ﾌﾟﾗﾝﾄの選定		
				・混合物の認定書の写し提出 ・県の認定証の写し ・認定混合物成績総括表写し	提出		
					・材料使用承諾願い	受理	
						材料使用承諾	
	・報告					・As工事名 ・使用ﾌﾟﾗﾝﾄ名 ・使用予定混合物種別 ・使用予定量（t数）	
	・立会調査対象工事選定				As合材出荷発注		
				As合材の製造・出荷	As工事施工		
県による年度途中における立会調査対象工事						情報提供 ・対象工事を抽出し、立会調査の実施指示	・各プラントごとに年度内に実施する県工事において発注者が立会調査を実施する。
					・Asﾌﾟﾗﾝﾄに対して立会調査への協力要請		・基本的に、年度内1件／各ﾌﾟﾗﾝﾄ
				・監督員、請負者立会 ・自主品質管理状況 ・ｱｽﾌｧﾙﾄ抽出試験試料採取		・立会調査の実施	・発注者が、立会調査対象工事を指定し、工事請負業者（施工者）に指示。
			・試料送付、試験依頼				・立会調査は、As工事施工前に実施
	・報告結果整理					・立会調査結果の報告	
			・試験結果報告	試験成績表	試験成績表	・試験成績の確認 （OK）	
						・試験結果の承諾	
	・試験結果整理					・立会調査及び確認試験結果の報告	
					As混合物出荷発注		
				As混合物製造・出荷	As工事施工		