建 設 部

建設部は４課で構成されています。その主な業務は、県民生活に直結する河川、道路等の公共土木施設の建設や維持・管理及び修繕などを行っています。

また、良好な住宅環境を提供するために、建築関係法規に関する取扱い事務や県営住宅の管理などを行っています。

企画・建設課

TEL　0185-52-6101(企画監理チーム、河川・道路建設チーム)
FAX　0185-54-5226(建設部共通)

道路及び河川、砂防などの改築系事業の調査設計、積算、工事監督／工事及び委託業務の入札契約／土砂災害警戒区域等の基礎調査／土砂災害警戒区域等の住民周知／建設リサイクル法の届出及び通知（建築課所管分を除く）／技術管理及び部内技術職員の研修など

保全・環境課

TEL　0185-52-6109(道路保全チーム、河川保全チーム(水沢ダム管理事務所))
TEL　0185-79-1101(地域整備チーム(素波里ダム管理事務所))
TEL　0185-76-3945(水沢ダム管理事務所[ダムサイト])

道路及び河川、砂防、地すべり対策施設などの補修系事業の調査設計、積算、工事監督／道路、河川、砂防、地すべり対策施設などの維持、修繕及び災害復旧事業／道路除雪／水防計画、水防活動／市町村で行う道路事業及び都市計画事業、河川事業（全ての災害復旧事業を含む）の指導／開発行為の技術審査／素波里ダム、水沢ダムの管理　など

用地課

TEL　0185-52-6102(用地・管理チーム)

道路、河川及び海岸の管理及び許可行為の事務／開発行為の審査事務／屋外広告物、砂利採取などの許可／秋田県の景観を守る条例／急傾斜地崩壊危険区域等の指定／建設部で行う事業に必要な用地の取得、物件移転、補償及び財産管理　など

建築課

TEL　0185-52-6103（本務：北秋田地域振興局建設部建築課）

建築基準法、建築許可及び承認／市町公営住宅建設の指導／宅地建物取引業／建設リサイクル法の届出及び通知（企画・建設課所管分を除く）／バリアフリー条例の届出及び通知／あきた安全安心住まい推進事業（住宅リフォーム推進事業等）／県営住宅の管理業務　など

建設部の概要

１　被災箇所の早期復旧と災害に備えた強靭な地域づくり

令和４年８月及び令和５年７月豪雨による被災箇所の早期復旧および、災害に強い県土づくりと防災・危機管理体制の充実・強化により、県民の安全・安心の確保を図ります。

（１）令和４年８月及び令和５年７月豪雨による被災箇所の早期復旧
（２）頻発化・激甚化する水災害に備えた流域治水対策の推進
（３）県民の生命と財産を守る安全な地域づくり
（４）災害に対応できる道路、鉄道等の交通基盤の整備
（５）大規模地震に備えた耐震化の推進
（６）インフラ施設の長寿命化の推進

２　地域の暮らしやあきた白神の観光を支える道路整備

県民が安全・安心で快適に利用できる道路環境を整備するほか、施設の計画的な維持管理を推進し、快適で住みやすい生活環境の確保を図ります。

（１）物流・交流拠点へのアクセス道路の整備
（２）安全・安心を支える生活道路の整備

３　地域を支える建設産業の振興

本県の建設産業は、建設従事者の高齢化や若年入職者の減少などにより慢性的な人手不足となっており、将来を見据えた人材の確保・育成が急務となっています。山本地域振興局においても、関係機関が連携を図りながら建設産業の担い手確保、育成の取組を実施します。

（１）建設業のＰＲによる担い手の確保
（２）地元建設業者との担い手育成のための研修会等の実施

４　住民・企業の自主的企画による地域活動の推進

市町等と連携を図りながら住民主体の地域づくり活動を推進し、様々な主体とのパートナーシップによる地域社会づくりを一層進めます。

（１）環境整備地域連携事業
（２）道路ふれあい美化事業、ふれあいの川美化事業
（３）あきた白神アダプト・プログラム

５　素波里ダム管理事務所・水沢ダム管理事務所の概要

管内には２つの県営ダムがあり、それぞれのダムの目的とする治水・利水機能を万全に発揮させるための管理が行われています。

（１）素波里ダム管理業務
（２）水沢ダム管理業務

１　被災箇所の早期復旧と災害に備えた強靱な地域づくり

（１）令和４年８月及び令和５年７月豪雨による被災箇所の早期復旧

当管内では、２カ年続けて豪雨災害に見舞われ、県管理河川及び道路が多数被災しました。被害拡大を防ぐため、早期に復旧工事を行います。

また、家屋浸水の発生した河川については、治水対策の調査・設計を進めます。

常盤川（能代市）

塙川（八峰町）

（２）頻発化・激甚化する水災害に備えた流域治水対策の推進

○三種川（三種町森岳～下岩川）

三種川では相次ぐ家屋・耕地の浸水被害解消を目的に、三種町森岳地区から下岩川地区までの８．８ｋｍ区間において、平成２６年度から治水安全度１／１０（１０年に一度程度の降雨を流下させる安全度）による築堤・護岸整備等を行っています。

令和５年度までに河川改修区間において、治水安全度１／５の規模への改修が完了しています。

令和６年度は、更なる治水安全度の向上（１／１０）を図るため、増沢地区及び不動田地区において、築堤・河道掘削・護岸整備等を実施します。

三種川

○築堤・護岸の改良

近年浸水被害があった箇所について、築堤によるかさ上げや護岸等の整備を行います。

・悪土川（能代市松長布）
・三種川（三種町川尻）

悪土川

○管内各河川の河道掘削・伐木

経年による土砂堆積や雑木の繁茂により河川断面が阻害されている箇所について、河道掘削および伐木を行い、流下能力の回復を図ります。

・東部承水路（三種町久米岡新田）
・藤琴川（藤里町藤琴、矢坂）
・檜山川（能代市鰄渕）
・鹿渡川（三種町鹿渡）
・糸流川（三種町鹿渡）
・塙川（八峰町横内）
・大沢川（藤里町大沢）
・悪土川（能代市松長布）
・常盤川（能代市常盤）
・種梅川（能代市二ツ井町種）

檜山川（土砂堆積）

（３）県民の生命と財産を守る安全な地域づくり

土砂災害が発生する恐れのある箇所において公共施設や民家等の被害を抑制するため、砂防えん堤の整備や急傾斜地の崩壊対策などを実施しています。

○砂防えん堤

・牛沢（三種町森岳）
・鳥谷場沢川（藤里町藤琴）

○急傾斜地崩壊対策

・栩木沢１号（八峰町峰浜目名潟）
・和田表（八峰町八森）
・羽立（能代市羽立）

○土砂災害防止法に基づく基礎調査

関係機関と連携・協力しながら土砂災害警戒区域等の指定など住民の防災意識の向上を図ります。



鳥谷場沢川（全景）

（４）災害に対応できる道路、鉄道等の交通基盤の整備

自然災害防止のため、雪崩や吹雪、落石等への対策を推進します。

○法面対策
- 西目屋二ツ井線（藤里町藤琴）
- 小滝二ツ井線（能代市二ツ井町梅内）
- きみまち阪公園素波里湖線
  （能代市二ツ井町小繋）

○防雪柵の更新
- 能代五城目線（能代市大森）

西目屋二ツ井線（落石状況）

（５）大規模地震に備えた耐震化の推進

○橋梁の耐震化の推進
- 国道１０１号「能代大橋」
  （能代市落合）
- 能代二ツ井線「能代高架橋」
  （能代市鰄渕）

能代高架橋（耐震補強）

（６）インフラ施設の長寿命化の推進

これまで整備してきたインフラ施設について、計画的に維持管理・修繕を行い、施設の長寿命化を進めます。

○橋梁補修
- 富根能代線「富根橋」
  （能代市二ツ井町飛根）
- きみまち阪公園素波里湖線「琴音橋」
  （能代市二ツ井町荷上場）
- 西目屋二ツ井線「太良橋」
  （藤里町藤琴）
- 西目屋二ツ井線「孫曾沢橋」
  （藤里町藤琴）



琴音橋（再塗装）

○舗装補修
・国道１０１号（八峰町八森字物見）
・国道１０１号（能代市落合）
・国道１０１号（八峰町峰浜目名潟）
・国道１０１号（八峰町八森字中家後）
・国道１０１号（三種町浜田）
・石川向能代線（能代市向能代）
・小滝二ツ井線（能代市二ツ井梅内）　ほか

舗装補修

２　地域の暮らしやあきた白神の観光を支える道路整備

（１）物流・交流拠点へのアクセス道路の整備

○国道１０１号　峰浜水沢地区
（八峰町峰浜水沢）

峰浜水沢地区は峰浜小学校前や沢目駅へ向かう道路との交差点付近に見通しが悪いカーブがあるため、安全性向上のためにバイパスの整備や現道の拡幅を行います。

令和６年度は、用地測量を行い、事業用地の取得等に着手します。

国道１０１号（峰浜水沢工区）

（２）安全・安心を支える生活道路の整備

安全・安心な日常生活を支えるために、生活道路の安全性と利便性の向上を図ります。

○狭隘な道路の拡幅
・能代五城目線　宮ノ目地区（三種町下岩川）
・西目屋二ツ井線　矢坂地区（藤里町矢坂）

○側溝整備
・能代五城目線（三種町森岳）

○交差点交通安全対策
・能代二ツ井線（能代市鰄渕）

能代五城目線（宮ノ目工区）

○道路情報板更新
・国道１０１号（能代市落合）

○道路除雪
・車道除雪　　道路延長 263.6km
・歩道除雪　　歩道延長　79.1km
・凍結防止剤散布
　80箇所　　散布延長　64.7km

道路除雪

３　地域を支える建設産業の振興

（１）建設業のＰＲによる担い手の確保

建設業の魅力を伝えるため、地元児童・生徒を対象とした現場見学会や除雪機械の乗車体験会等を能代山本建設業協会と連携を図りながら開催しています。建設機械への乗車体験やドローンの操作体験を通じて建設業へ親しみを感じてもらう取組を行っています。

除雪機械の乗車体験会

小学生の現場見学会（ドローン体験）

（２）地元建設業者との担い手育成のための研修会等の実施

職場環境の改善や若手技術者の定着のため、会社の枠を越えた意見交換や交流会を開催しています。

・新人社員等の研修会
・現場代理人と監督職員の意見交換会

現場代理人と監督職員の意見交換会

４　住民・企業の自主的企画による地域活動の推進

（１）環境整備地域連携事業（河川・海岸）

愛護団体やボランティア等が行う河川、海岸のクリーンアップなど美化運動に要する経費の一部について、市町村を通じて補助し、地域のボランティア等の環境整備活動を支援します。

令和６年度の予定
・釜谷浜クリーンアップ
・八郎湖クリーンアップ

（２）道路ふれあい美化事業、ふれあいの川美化事業

県民の皆様とパートナーシップを深めながら、行政サービスの向上を図るため、自治会等に草刈りを委託し環境保全に努めます。

令和６年度の予定
・道路　　９路線　１６団体
・河川　１５河川　３２団体

（３）あきた白神アダプト・プログラム

社会貢献に意欲・関心を持つ団体が実施主体となり、定期的に清掃や緑化作業などの美化活動や除草・除雪等の維持活動（里親活動）を行うことにより、地域の共有財産である公共空間への愛着を深めるとともに、地域住民のまちづくりへの意識の醸成を図ります。

清掃活動実施状況

５　素波里ダム管理事務所・水沢ダム管理事務所の概要

（１）素波里ダム管理業務

素波里ダムは、一級河川米代川の右支川藤琴川と合流する右小支川粕毛川に築造され、合流点から上流11.2キロメートルに位置しており、昭和45年度に完成しました。

ダムの用途は洪水調節、かんがい用水確保及び発電などです。

ダムの集水面積は100平方キロメートルです。

○素波里ダム

堤高=72.0m、堤頂長=142.0m

総貯水量=42,500千㎥

ダム形式：重力式コンクリートダム

○令和６年度の工事内容

堆砂対策と放流警報設備の改良を行います。

（２）水沢ダム管理業務

水沢ダムは、二級河川水沢川の河口より上流12キロメートルに位置しており、平成６年度に完成しました。

ダムの用途は、洪水調節及びかんがい用水確保などです。

ダムの集水面積は27平方キロメートルです。

○水沢ダム

堤高=46.5m、堤頂長=235.0m

総貯水量=3,001千㎥

ダム形式：ロックフィルダム