

秋 田 県

# 土木工事共通仕様書

平成26年4月1日以降適用

## 仕 様 書

### 第 3 編 海 岸 編

赤字：秋田県独自項目

青字：今回改訂部分

(H26.4.1改訂)

— 表紙 (裏) 空欄 —

## 目 次

<b>第3編 海岸編</b> .....	<b>1</b>
<b>第1章 堤防・護岸</b> .....	<b>1</b>
<b>第1節 適用</b> .....	<b>1</b>
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	<b>1</b>
<b>第3節 軽量盛土工</b> .....	<b>1</b>
1-3-1 一般事項.....	1
1-3-2 軽量盛土工.....	1
<b>第4節 地盤改良工</b> .....	<b>2</b>
1-4-1 一般事項.....	2
1-4-2 表層安定処理工.....	2
1-4-3 パイルネット工.....	2
1-4-4 バーチカルドレーン工.....	2
1-4-5 締固め改良工.....	2
1-4-6 固結工.....	2
<b>第5節 護岸基礎工</b> .....	<b>2</b>
1-5-1 一般事項.....	2
1-5-2 材 料.....	2
1-5-3 作業土工（床掘り・埋戻し）.....	3
1-5-4 捨石工.....	3
1-5-5 場所打コンクリート工.....	3
1-5-6 海岸コンクリートブロック工.....	3
1-5-7 笠コンクリート工.....	4
1-5-8 基礎工.....	4
1-5-9 矢板工.....	4
<b>第6節 護岸工</b> .....	<b>4</b>
1-6-1 一般事項.....	4
1-6-2 ■材 料.....	4
1-6-3 捨石張工.....	5
1-6-4 石積（張）工.....	5
1-6-5 海岸コンクリートブロック工.....	5
1-6-6 コンクリート被覆工.....	5
1-6-7 場所打擁壁工.....	5
<b>第7節 天端被覆工</b> .....	<b>6</b>
1-7-1 一般事項.....	6
1-7-2 コンクリート被覆工.....	6
1-7-3 アスファルト被覆工.....	6
<b>第8節 波返工</b> .....	<b>6</b>
1-8-1 一般事項.....	6

1-8-2	材 料	6
1-8-3	波返工	6
<b>第9節</b>	<b>裏法被覆工</b>	<b>7</b>
1-9-1	一般事項	7
1-9-2	石積(張)工	7
1-9-3	コンクリートブロック工	7
1-9-4	コンクリート被覆工	7
1-9-5	アスファルト被覆工	7
1-9-6	法枠工	7
<b>第10節</b>	<b>排水構造物工</b>	<b>7</b>
1-10-1	一般事項	7
1-10-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	7
1-10-3	側溝工	7
1-10-4	集水榭工	7
1-10-5	堤脚水路工	8
1-10-6	管渠工	8
1-10-7	場所打水路工	9
<b>第11節</b>	<b>付属物設置工</b>	<b>9</b>
1-11-1	一般事項	9
1-11-2	銘板工	9
1-11-3	作業土工(床掘り・埋戻し)	9
1-11-4	階段工	9
1-11-5	防止柵工	9
1-11-6	境界工	9
<b>第12節</b>	<b>付帯道路工</b>	<b>10</b>
1-12-1	一般事項	10
1-12-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	10
1-12-3	舗装準備工	10
1-12-4	アスファルト舗装工	10
1-12-5	コンクリート舗装工	10
1-12-6	薄層カラー舗装工	10
1-12-7	側溝工	10
1-12-8	集水榭工	10
1-12-9	縁石工	10
1-12-10	小型標識工	10
1-12-11	路側防護柵工	10
1-12-12	区画線工	10
1-12-13	境界工	10
1-12-14	道路付属物工	10
<b>第2章</b>	<b>突堤・人工岬</b>	<b>11</b>

<b>第1節 適用</b> .....	11
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	11
<b>第3節 軽量盛土工</b> .....	11
2-3-1 一般事項 .....	11
2-3-2 軽量盛土工 .....	11
<b>第4節 突堤基礎工</b> .....	11
2-4-1 一般事項 .....	11
2-4-2 ■材 料 .....	12
2-4-3 作業土工（床掘り・埋戻し） .....	12
2-4-4 捨石工 .....	12
2-4-5 ■吸出し防止工 .....	12
<b>第5節 突堤本体工</b> .....	12
2-5-1 一般事項 .....	12
2-5-2 捨石工 .....	13
2-5-3 海岸コンクリートブロック工 .....	13
2-5-4 既製杭工 .....	13
2-5-5 詰杭工 .....	13
2-5-6 矢板工 .....	13
2-5-7 石枠工 .....	13
2-5-8 場所打コンクリート工 .....	13
2-5-9 ケーソン工 .....	13
2-5-10 セルラー工 .....	15
2-5-11 被覆石工 .....	15
2-5-12 被覆ブロック工 .....	15
<b>第6節 根固め工</b> .....	16
2-6-1 一般事項 .....	16
2-6-2 捨石工 .....	16
2-6-3 根固めブロック工 .....	16
<b>第7節 消波工</b> .....	16
2-7-1 一般事項 .....	16
2-7-2 捨石工 .....	16
2-7-3 消波ブロック工 .....	16
<b>第3章 海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）</b> .....	17
<b>第1節 適用</b> .....	17
<b>第2節 適用すべき諸基準</b> .....	17
<b>第3節 海域堤基礎工</b> .....	17
3-3-1 一般事項 .....	17
3-3-2 材 料 .....	17
3-3-3 捨石工 .....	18
3-3-4 吸出し防止工 .....	18

<b>第4節 海域堤本体工</b> .....	<b>18</b>
3-4-1 一般事項 .....	18
3-4-2 捨石工 .....	18
3-4-3 海岸コンクリートブロック工 .....	18
3-4-4 ケーソン工 .....	18
3-4-5 セルラー工 .....	18
3-4-6 場所打コンクリート工 .....	18
<b>第4章 浚渫（海）</b> .....	<b>19</b>
<b>第1節 適用</b> .....	<b>19</b>
<b>第2節 浚渫工（ポンプ浚渫船）</b> .....	<b>19</b>
4-2-1 一般事項 .....	19
4-2-2 浚渫船運転工 .....	19
4-2-3 作業船及び機械運転工 .....	19
4-2-4 配土工 .....	19
<b>第3節 浚渫工（グラブ船）</b> .....	<b>19</b>
4-3-1 一般事項 .....	19
4-3-2 浚渫船運転工 .....	20
4-3-3 作業船運転工 .....	20
4-3-4 配土工 .....	20
<b>第4節 浚渫土処理工</b> .....	<b>20</b>
4-4-1 一般事項 .....	20
4-4-2 浚渫土処理工 .....	20
<b>第5章 養 浜</b> .....	<b>21</b>
<b>第1節 適用</b> .....	<b>21</b>
<b>第2節 軽量盛土工</b> .....	<b>21</b>
5-2-1 一般事項 .....	21
5-2-2 軽量盛土工 .....	21
<b>第3節 砂止工</b> .....	<b>21</b>
5-3-1 一般事項 .....	21
5-3-2 根固ブロック工 .....	21
<b>第3節 砂止工</b> .....	<b>21</b>
5-3-1 一般事項 .....	21
5-3-2 根固ブロック工 .....	21

# 第3編 海岸編

## 第1章 堤防・護岸

### 第1節 適用

1. 本章は、海岸工事における海岸土工、軽量盛土工、地盤改良工、護岸基礎工、護岸工、天端被覆工、波返工、裏法被覆工、排水構造物工、付属物設置工、構造物撤去工、付帯道路工、仮設工、その他これらに類する工種について適用する。
2. 海岸土工は第1編第4章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工、軽量盛土工は第1編第3章第11節軽量盛土工、地盤改良工は第1編第3章第7節地盤改良工、構造物撤去工は第1編第3章第9節構造物撤去工、仮設工は第1編第3章第10節仮設工の規定による。
3. 本章に特に定めのない事項については、第1編共通編の規定による。
4. 受注者は、工事期間中、1日1回は潮位観測を行い記録しておかなければならない。
5. 受注者は、台風等の異常気象に備えて施工前に、避難場所の確保及び退避設備の対策を講じなければならない。
6. 受注者は、設計図書に指定のない限り、堤防・護岸工の仮締切等において海岸・港湾管理施設、許可工作物等に対する局所的な波浪、洗掘等を避けるような施工をしなければならない。

### 第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類によらなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。

土木学会	海洋コンクリート構造物設計施工指針（案）	（昭和51年12月）
土木学会	水中不分離性コンクリート設計施工指針（案）	（平成3年5月）
農林水産省、国土交通省	海岸保全施設の技術上の基準について	（平成16年3月）
全国海岸協会	人工リーフの設計の手引き	（平成16年3月）
全国海岸協会	緩傾斜堤の設計の手引き 改訂版	（平成18年1月）
日本港湾協会	港湾の施設の技術上の基準・同解説	（平成19年9月）

### 第3節 軽量盛土工

#### 1-3-1 一般事項

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。

#### 1-3-2 軽量盛土工

軽量盛土工の施工については、第1編第3章第11節軽量盛土工の規定による。

## 第4節 地盤改良工

### 1-4-1 一般事項

本節は、地盤改良工として、表層安定処理工、パイルネット工、バーチカルドレーン工、締固め改良工、固結工その他これらに類する工種について定める。

### 1-4-2 表層安定処理工

表層安定処理工の施工については、第1編3-7-4表層安定処理工の規定による。

### 1-4-3 パイルネット工

パイルネット工の施工については、第1編3-7-5パイルネット工の規定による。

### 1-4-4 バーチカルドレーン工

バーチカルドレーン工の施工については、第1編第3章第7節パイルネット工の規定による。

### 1-4-5 締固め改良工

締固め改良工の施工については、第1編3-7-8締固め改良工の規定による。

### 1-4-6 固結工

固結工の施工については、第1編3-7-9固結工の規定による。

## 第5節 護岸基礎工

### 1-5-1 一般事項

1. 本節は、護岸基礎工として作業土工（床掘り、埋戻し）、捨石工、場所打コンクリート工、海岸コンクリートブロック工、笠コンクリート工、基礎工、矢板工、その他これらに類する工種について定める。
2. 受注者は、護岸基礎のコンクリート施工にあたっては、原則として水中打込みを行ってはならない。
3. 受注者は、護岸基礎の目地の施工位置は設計図書に従って施工しなければならない。
4. 受注者は、護岸基礎の施工にあたっては、基礎地盤上に確実に定着させなければならない。
5. 受注者は、護岸基礎の施工にあたっては、上部構造物との継目から背面土砂の流出を防止するため、水密性を確保するよう施工しなければならない。また、施工に際して遮水シート等を使用する場合は設計図書によらなければならない。
6. 受注者は、護岸基礎の施工にあたっては、裏込め材は締固め機械を用いて施工しなければならない。

### 1-5-2 材 料

1. 護岸基礎に使用する捨石の寸法及び質量ならびに比重は、設計図書によるものとする。
2. 護岸基礎に使用する石は、JIS A 5006（割ぐり石）に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有するものとし、使用にあたっては、監督職員の承諾を得るものとする。
3. 護岸基礎に使用する捨石は扁平細長ではなく、堅硬、緻密、耐久的で風化または凍壊のおそれのないものとする。



### 1-5-3 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第1編3-3-3作業土工の規定による。

### 1-5-4 捨石工

捨石工の施工については、第1編3-3-19捨石工の規定による。

### 1-5-5 場所打コンクリート工

1. 受注者は、場所打コンクリートの施工にあたっては、第1編第5章無筋・鉄筋コンクリートの規定によらなければならない。
2. 受注者は、場所打コンクリート基礎の施工にあたっては、基礎地盤の締固めを行い平滑に整形しなければならない。
3. 受注者は、潮待作業で施工する場合には、設計図書によらなければならない。なお、これにより難しい場合には設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
4. 受注者は、やむを得ず水中コンクリートで施工する場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
5. 受注者は、コンクリート打込みにあたっては、設計図書で指定のある箇所を除き打継目を設けてはならない。
6. 受注者は、コンクリート打設後の施工については、第1編5-3-8養生の規定による。なお、養生用水に海水を使用してはならない。
7. 受注者は、場所打コンクリート基礎の目地は、上部構造物の目地と一致するように施工しなければならない。
8. 受注者は、場所打コンクリート基礎と上部構造物との継手部の施工は鍵型としなければならない。

### 1-5-6 海岸コンクリートブロック工

1. 受注者は、製作にあたっては、型枠が損傷・変形しているものを使用してはならない。
2. 受注者は、製作にあたっては、はく離材はムラなく塗布し、型枠組立て時には余分なはく離材が型枠内部に残存しないようにしなければならない。
3. 受注者は、型枠の組立てにあたっては、締付け金具をもって堅固に組立てなければならない。
4. 受注者は、コンクリートの打込みにあたっては、打継目を設けてはならない。
5. 受注者は、製作中のコンクリートブロックの脱型は、型枠自重及び製作中に加える荷重に耐えられる強度に達するまで行ってはならない。
6. 受注者は、コンクリート打設後の施工については、第1編5-3-8養生の規定によらなければならない。なお、養生用水に海水を使用してはならない。
7. 受注者は、コンクリートブロック脱型後の横置き、仮置きは強度がでてから行うものとし、吊り上げの際、急激な衝撃や力がかからないよう取扱わなければならない。
8. 受注者は、コンクリートブロック製作完了後、制作番号を表示しなければならない。
9. 受注者は、仮置き場所の不陸を均さなければならない。
10. 受注者は、コンクリートブロックの運搬にあたっては、部材に損傷や衝撃を与えないように施工しなければならない。またワイヤー等で損傷するおそれのある部分は保護しなければならない。

11. 受注者は、コンクリートブロックの据付けにあたっては、コンクリートブロック相互の接合部において段差が生じないように施工しなければならない。
12. 受注者は、据付けにあたって、ブロック層における自然空隙に、間詰石の挿入をしてはならない。
13. 受注者は、据付けにあたって、基礎面とブロックの間または、ブロックとブロックの間に噛み合せ石等をしてはならない。
14. 受注者は、コンクリートブロックを海中に一旦仮置きし据付ける場合は、ブロックの接合面に付着している貝、海草等の異物を取り除き施工しなければならない。

#### 1-5-7 笠コンクリート工

笠コンクリートの施工については、第1編3-3-20笠コンクリート工の規定による。

#### 1-5-8 基礎工

1. 基礎工の施工については、第1編3-4-3基礎工（護岸）の規定による。
2. 受注者は、プレキャスト基礎の運搬にあたっては、部材に損傷や衝撃を与えないようにしなければならない。またワイヤー等で損傷するおそれのある部分は保護しなければならない。

#### 1-5-9 矢板工

矢板工の施工については、第1編3-3-4矢板工の規定による。

## 第6節 護岸工

### 1-6-1 一般事項

1. 本節は、護岸工として捨石張り工、石積(張)工、海岸コンクリートブロック工、コンクリート被覆工、現場打擁壁工、その他これらに類する工種について定める。
2. 受注者は、護岸の目地の施工位置は設計図書に従って施工しなければならない。
3. 受注者は、護岸のコンクリート施工にあたっては、原則として水中打込みを行ってはならない。やむを得ず水中コンクリートで施工する場合は、第3編1-5-5場所打コンクリート工の規定による。
4. 受注者は、コンクリート打込みにあたっては、設計図書で指定のある箇所を除き打継目を設けてはならない。
5. 受注者は、表法被覆の基層（裏込め）の施工にあたっては、沈下や吸出しによる空洞の発生を防ぐため、締固め機械等を用いて施工しなければならない。
6. 受注者は、護岸と基層（裏込め）との間に吸出防止材を敷設するにあたっては、設計図書によらなければならない。また、敷設に先立ち、敷設面の異常の有無を確認しなければならない。

### 1-6-2 ■材 料

1. 吸出し防止材として使用する材料は、[以下](#)に掲げるものとする。
  - (1) アスファルトマット
  - (2) 合成繊維マット
  - (3) 合成樹脂系マット
  - (4) 帆布

2. アスファルトマットの形状寸法、構造、強度、補強材の種類及びアスファルト合材の配合は設計図書によるものとする。
3. アスファルトマット吊上げ用ワイヤーロープは、径6～12mmで脱油処理されたものとし、滑止め金具を取付けるものとする。
4. **受注者は**、アスファルトマット製作に先立ち、アスファルト合材の配合報告書及び図面を作成し、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
5. 合成繊維マット及び帆布は、耐腐食性に富むものを使用する。また、マットの厚さ、伸び、引裂、引張強度及び**重ね合わせが不適当な箇所の縫製部の引張強度**は設計図書によるものとし、マットの形状寸法については、製作に先立ち設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
6. 合成樹脂系マットの厚さ、伸び、引裂、引張強度及び構造については、設計図書によるものとし、マットの形状寸法については、製作に先立ち設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
7. 受注者はアスファルトマット、合成繊維マットの目地処理は重ね合わせとし、重ね合わせ幅は50cm以上としなければならない。
8. 護岸の施工に使用する止水板の種類及び規格は、設計図書によるものとする。

#### 1-6-3 捨石張工

捨石張り工の施工については、第1編 3-5-5 石積（張）工の規定による。

#### 1-6-4 石積（張）工

石積（張）工の施工については、第1編 3-5-5 石積（張）工の規定による。

#### 1-6-5 海岸コンクリートブロック工

海岸コンクリートブロック工の施工については、第3編 1-5-6 海岸コンクリートブロック工の規定による。

#### 1-6-6 コンクリート被覆工

1. 受注者は、止水板を施工するにあたっては、めくれ、曲げが生じないように**設置しなければならない**。また、両側のコンクリートに均等に設置しなければならない。
2. 受注者は、ダウエルバーを施工するにあたっては、ダウエルバーの機能を損なわないよう施工しなければならない。
3. 受注者は、コンクリート被覆の施工にあたっては、設計図書に示す位置以外の場所に打継目を設けてはならない。やむを得ず設計図書に示す以外の場所に打継目を設ける場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
4. 受注者は、コンクリート被覆に打継目を設ける場合は、法面に対して直角になるように施工しなければならない。
5. 受注者は、コンクリート被覆が階段式の場合、階段のけあげ部に吊り型枠を用いて、天端までコンクリートを打設しなければならない。
6. 受注者は、裏込石の施工にあたっては、碎石、割ぐり石またはクラッシャーランを敷均し、締固めを行わなければならない。

#### 1-6-7 場所打擁壁工

1. 場所打擁壁工の施工については、第1編第5章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

2. 受注者は、堤体が扶壁式の場合、扶壁と表法被覆工は一体としてコンクリートを打込み、打継目を設けてはならない。
3. 受注者は、現場打擁壁に、打継目及び目地を施工する場合は、第3編1-6-6コンクリート被覆工の規定による。
4. 受注者は、裏込石の施工にあたっては、砕石、割ぐりまたはクラッシャーランを敷均し、締固めを行わなければならない。

## 第7節 天端被覆工

### 1-7-1 一般事項

1. 本節は、天端被覆工としてコンクリート被覆工、アスファルト被覆工、その他これらに類する工種について定める。
2. 受注者は、基礎材（路盤）及び天端被覆の施工にあたっては、路床面及び基礎材面（路盤面）に異常を発見した場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

### 1-7-2 コンクリート被覆工

1. 受注者は、コンクリート被覆を車道として供用する場合は、第1編3-6-12コンクリート舗装工の規定による。
2. 受注者は、コンクリート被覆の目地の間隔は、3～5mに1ヶ所とし、1つおきに表法被覆の目地と一致させなければならない。

### 1-7-3 アスファルト被覆工

受注者は、アスファルト被覆を車道として供用する場合は、第1編3-6-7アスファルト舗装工の規定による。

## 第8節 波返工

### 1-8-1 一般事項

本節は、波返工として波返工、その他これらに類する工種について定める。

### 1-8-2 材 料

波返工の施工に使用する止水板の種類及び規格は、設計図書によるものとする。

### 1-8-3 波返工

1. 受注者は、波返と護岸が一体となるように施工しなければならない。また、波返と堤体（表法被覆）との接続部分は滑らかな曲線となるように施工しなければならない。
2. 受注者は、止水板を施工するにあたっては、めくれ、曲げが生じないように設置しなければならない。また、両側のコンクリートに均等に設置しなければならない。
3. 受注者は、ダウエルバーを施工するにあたっては、ダウエルバーの機能を損なわないよう施工しなければならない。
4. 受注者は、コンクリート被覆の施工にあたっては、設計図書に示す位置以外の場所に打継目を設けてはならない。やむを得ず設計図書に示す以外の場所に打継目を設ける場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
5. 受注者は、波返と護岸との打継目は法面に対して直角になるように施工しなければならない。

## 第9節 裏法被覆工

### 1-9-1 一般事項

1. 本節は、裏法被覆工として石積(張)工、コンクリートブロック工、コンクリート被覆工、アスファルト被覆工、法枠工、その他これらに類する工種について定める。
2. 受注者は、裏法被覆の目地の施工位置は設計図書に従って施工しなければならない。  
なお、裏法被覆の目地は、表法被覆の目地と一致させるものとする。
3. 受注者は、コンクリート打込みにあたっては、設計図書で指定のある箇所を除き打継目を設けてはならない。
4. 受注者は、裏法被覆の基層(裏込め)の施工にあたっては、沈下や吸出しによる空洞の発生を防ぐため、締固め機械等を用いて施工しなければならない。
5. 受注者は、基礎材の施工にあたっては、裏法面及び基礎材面に異常を発見した場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

### 1-9-2 石積(張)工

石積(張)工の施工については、第1編3-5-5石積(張)工の規定による。

### 1-9-3 コンクリートブロック工

コンクリートブロック工の施工については、第1編3-5-3コンクリートブロック工の規定による。

### 1-9-4 コンクリート被覆工

受注者は、コンクリート被覆に打継目を設ける場合は、法面に対して直角になるように施工しなければならない。

### 1-9-5 アスファルト被覆工

アスファルト被覆工の施工については、第1編3-6-5アスファルト舗装工の規定による。

### 1-9-6 法枠工

法枠工の施工については、第1編3-14-4法枠工の規定による。

## 第10節 排水構造物工

### 1-10-1 一般事項

本節は、排水構造物工として作業土工(床掘り、埋戻し)、側溝工、集水柵工、作業土工、堤脚水路工、管渠工、場所打水路工その他これらに類する工種について定める。

### 1-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第1編3-3-3作業土工の規定による。

### 1-10-3 側溝工

受注者は、側溝及び側溝蓋の据付けにあたっては、部材に損傷や衝撃を与えないようにしなければならない。またワイヤー等で損傷するおそれのある部分は保護しなければならない。

### 1-10-4 集水柵工

集水柵工の施工については、第1編3-3-30集水柵工の規定による。

### 1-10-5 堤脚水路工

受注者は、堤脚水路工を設計図書に基づいて施工しなければならない。なお、これにより難しい場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

### 1-10-6 管渠工

1. 受注者は、管渠工の施工にあたっては、管渠の種類と埋設形式（突出型、溝型）の関係を損なうことのないようにするとともに、基礎は支持力が均等となるように、かつ不陸が生じないよう施工しなければならない。
2. 受注者は、コンクリート管、コルゲートパイプ管の施工にあたっては、前後の水路とのすり付けを考慮して、その施工高、方向を定めなければならない。
3. 受注者は、管渠周辺の埋戻し及び盛土の施工にあたっては、管渠を損傷しないように、かつ偏心偏圧がかからないように左右均等に層状に締固めなければならない。
4. 受注者は、ソケット付の管を布設する時は、上流側または高い側にソケットを向けなければならない。
5. 受注者は、基礎工の上に通りよく管を据付けるとともに、管の下面及びカラーの周囲にはコンクリートまたは固練りモルタルを充てんし、空隙あるいは漏水が生じないように施工しなければならない。
6. 受注者は、管の一部を切断する必要がある場合は、切断によって使用部分に損傷が生じないように施工しなければならない。損傷させた場合は取換えなければならない。
7. 受注者は、コルゲートパイプの布設にあたり以下の事項により施工しなければならない。
  - (1) 布設するコルゲートパイプの基床は、砂質土または砂とする。
  - (2) コルゲートパイプの組立ては、上流側又は高い側のセクションを下流側または低い側のセクションの内側に重ね合うようにし、重ね合わせ部分の接合はパイプ断面の両側で行うものとする。また重ね合わせは底部及び頂部で行ってはならない。また、埋戻し後も可能な限りボルトの緊結状態を点検し、ゆるんでいるものがあれば締直しを行わなければならない。
  - (3) 受注者は、コルゲートパイプの布設条件(地盤条件・出来型等)については設計図書によるものとし、予期しない沈下のおそれがある場合必要に応じて、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
8. 受注者は、ダクティル鑄鉄管の布設について以下の事項により施工しなければならない。
  - (1) 受注者は、JIS G 5526（ダクティル鑄鉄管）及びJIS G 5527（ダクティル鑄鉄異形管）に適合したダクティル鑄鉄管を用いなければならない。
  - (2) 受注者は、設計図書に明示した場合を除き、伸縮性と可撓性を持つメカニカルタイプで離脱防止を具備したU型またはUF型の継手を用いなければならない。
  - (3) 受注者は、継手接合部に受口表示マークの管種を確認し、設計図書と照合しなければならない。
  - (4) 受注者は、管の据付け前に管の内外に異物等がないことを確認した上で、メーカーの表示マークの中心部分を管頂にして据付けなければならない。
  - (5) 受注者は、継手接合に従事する配管工にダクティル鑄鉄管の配管経験が豊富で、

使用する管の材質や継手の特性、構造等を熟知したものを配置しなければならない。

- (6) 受注者は、接合の結果をチェックシートに記録しなければならない。
- (7) 受注者は、鋳鉄管の塗装にあたって使用材料は設計図書に明示したものとし、塗装前に内外面のさび、その他の付着物を除去した後に施工しなければならない。
- (8) 受注者は、現場で切断した管の切断面や塗装面に傷、はがれが生じた場合は、さびやその他の付着物、水分を除去した後に塗装しなければならない。
- (9) 受注者は、現場塗装した箇所が乾燥するまで鋳鉄管を移動させてはならない。

#### 1-10-7 場所打水路工

1. 場所打水路工の施工にあたっては、第1編第5章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。
2. 受注者は、潮待作業で施工する場合には、設計図書の施工条件明示による。なお、これにより難しい場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3. 受注者は、コンクリートの打込みは、原則として水中打込みを行ってはならない。やむを得ず水中コンクリートで施工する場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
4. 受注者は、コンクリート打込みにあたっては、設計図書で指定のある箇所を除き継目を設けてはならない。
5. 受注者は、コンクリート打設後、設計図書に示す期間、水の流動を防がなければならない。
6. 受注者は、止水板を施工するにあたっては、めくれ、曲げが生じないように設置しなければならない。また、両側のコンクリートに均等に設置しなければならない。

### 第11節 付属物設置工

#### 1-11-1 一般事項

本節は、付属物設置工として作業土工（床掘り、埋戻し）、銘板工、階段工、防止柵工、境界工その他これらに類する工種について定める。

#### 1-11-2 銘板工

銘板工については、第2編3-6-2銘板工の規定による。

#### 1-11-3 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第1編3-3-3作業土工の規定による。

#### 1-11-4 階段工

階段工の施工については、第1編3-3-22階段工の規定による。

#### 1-11-5 防止柵工

防止柵工の施工については、第1編3-3-7防止柵工の規定による。

#### 1-11-6 境界工

境界工については、第2編1-9-14境界工の規定によるものとする。

## 第12節 付帯道路工

### 1-12-1 一般事項

本節は、付帯道路工として作業土工（床掘り、埋戻し）、舗装準備工、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工、薄層カラー舗装工、側溝工、集水柵工、縁石工、小型標識工、路側防護柵工、区画線工、境界工、道路付属物工その他これらに類する工種について定める。

### 1-12-2 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第1編 3-3-3 作業土工の規定による。

### 1-12-3 舗装準備工

舗装準備工の施工については、第1編 3-6-5 舗装準備工の規定による。

### 1-12-4 アスファルト舗装工

アスファルト舗装工の施工については、第1編 3-6-7 アスファルト舗装工の規定による。

### 1-12-5 コンクリート舗装工

コンクリート舗装工の施工については、第1編 3-6-12 コンクリート舗装工の規定による。

### 1-12-6 薄層カラー舗装工

薄層カラー舗装工の施工については、第1編 3-6-13 薄層カラー舗装工の規定による。

### 1-12-7 側溝工

側溝工の施工については、第3編 1-10-3 側溝工の規定による。

### 1-12-8 集水柵工

集水柵工の施工については、第1編 3-3-30 集水柵工の規定による。

### 1-12-9 縁石工

縁石工の施工については、第1編 3-3-5 縁石工の規定による。

### 1-12-10 小型標識工

小型標識工の施工については、第1編 3-3-6 小型標識工の規定による。

### 1-12-11 路側防護柵工

路側防護柵工の施工については、第1編 3-3-8 路側防護柵工の規定による。

### 1-12-12 区画線工

区画線工の施工については、第1編 3-3-9 区画線工の規定による。

### 1-12-13 境界工

境界工については、第2編 1-9-14 境界工の規定による。

### 1-12-14 道路付属物工

道路付属物工の施工については、第1編 3-3-10 道路付属物工の規定による。



## 第2章 突堤・人工岬

### 第1節 適用

1. 本章は、海岸工事における海岸土工、軽量盛土工、突堤基礎工、突堤本体工、根固め工、消波工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。
2. 海岸土工は、第1編第4章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工、仮設工は、第1編第3章第10節仮設工の規定による。
3. 本章に特に定めのない事項については、第1編共通編の規定による。
4. 受注者は、工事期間中、1日1回は潮位観測を行い記録しておかなければならない。
5. 受注者は、台風等の異常気象に備えて施工前に、避難場所の確保及び退避設備の対策を講じなければならない。
6. 受注者は、特に指定のない限り、堤防・護岸工の仮締切等において海岸・港湾管理施設、許可工作物等に対する局所的な波浪、洗掘等を避けるような施工をしなければならない。

### 第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難しい場合は、監督職員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。

土木学会	海洋コンクリート構造物設計施工指針（案）	（昭和51年12月）
土木学会	水中不分離性コンクリート設計施工指針（案）	（平成3年5月）
農林水産省、国土交通省	海岸保全施設の技術上の基準について	（平成16年3月）
全国海岸協会	人工リーフの設計の手引き	（平成16年3月）
全国海岸協会	緩傾斜堤の設計の手引き 改訂版	（平成18年1月）
日本港湾協会	港湾の施設の技術上の基準・同解説	（平成19年9月）

### 第3節 軽量盛土工

#### 2-3-1 一般事項

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。

#### 2-3-2 軽量盛土工

軽量盛土工の施工については、第1編3-11-2軽量盛土工の規定による。

### 第4節 突堤基礎工

#### 2-4-1 一般事項

1. 本節は、突堤基礎工として作業土工（床掘り、埋戻し）、捨石工、吸出し防止工その他これらに類する工種について定める。
2. 受注者は、不陸整正の施工にあたっては、表面を平坦に仕上げなければならない。
3. 受注者は、突堤基礎の施工にあたっては、基礎地盤上に確実に定着させなければならない。

らない。

#### 2-4-2 ■材 料

1. 突堤基礎工に使用する捨石は、第3編1-6-2材料の規定による。
2. 吸出し防止工にふとんかごを用いる場合の中埋用栗石は、おおむね15~25cmのもので、網目より大きな天然石または割ぐり石を使用する。
3. 吸出し防止工にアスファルトマット、合成繊維マット、**合成樹脂マット**、帆布を使用する場合は、第3編1-6-2材料の規定による。

#### 2-4-3 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第1編3-3-3作業土工の規定による。

#### 2-4-4 捨石工

捨石工の施工については、第1編3-3-19捨石工の規定による。

#### 2-4-5 ■吸出し防止工

1. 受注者は、粗朶沈床工にあたって、連柴は梢を一方に向け径15cmを標準とし、緊結は長さ約60cm毎に連柴締金を用いて締付け、亜鉛引鉄線または、棕侶なわ等にて結束し、この間2ヶ所を二子なわ等をもって結束するものとし、連柴の長さは格子を結んだとき端にそれぞれ約15cmを残すようにしなければならない。
2. 受注者は、連柴及び敷粗朶を縦横ともそれぞれ梢を海岸に平行と沖合に向けて組立てなければならない。
3. 受注者は、粗朶沈床の上下部の連柴を上格子組立て完了後、完全に結束しなければならない。
4. 受注者は、粗朶沈床の設置にあたって、潮流による沈設中のズレを考慮して、沈設開始位置を定めなければならない。
5. 受注者は、沈石の施工にあたって、沈床が均等に沈下するように投下し、当日中に完了しなければならない。
6. 受注者は、粗朶沈床の設置にあたっては、多層の場合、下層の作業完了の確認をしなければ上層沈設を行ってはならない。
7. 受注者は、ふとんかごの詰石にあたっては、ふとんかごの先端から逐次詰込み、空隙を少なくしなければならない。
8. 受注者は、ふとんかごの連結にあたっては、ふとんかご用鉄線と同一の規格の鉄線で緊結しなければならない。
9. 受注者は、ふとんかごの開口部を詰石後、かごを形成するものと同一の規格の鉄線をもって緊結しなければならない。
10. 受注者は、アスファルトマット、合成繊維マット、**合成樹脂系マット**、帆布の**目地処理は重ね合わせとし、重ね合わせ幅は50cm以上としなければならない。**

### 第5節 突堤本体工

#### 2-5-1 一般事項

1. 本節は、突堤本体工として捨石工、海岸コンクリートブロック工、既製杭工、詰杭工、矢板工、石枠工、場所打コンクリート工、ケーソン工、セルラー工、被覆石工、被覆ブロック工その他これらに類する工種について定める。

2. 受注者は、突堤本体のコンクリート施工にあたっては、第1編第5章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。
3. 受注者は、堤体工が扶壁式の場合、扶壁と表法被覆工は一体としてコンクリートを打込み、打継目を設けてはならない。
4. 受注者は、堤体工が階段式の場合、階段のけ込み部の型枠は吊り型枠を用いて、天端までコンクリートを打設しなければならない。
5. 受注者は、中詰について、本体施工後速やかに施工しなければならない。
6. 受注者は、中詰の施工方法について、ケーソン及びセルラーの各室の中詰量の差が極力生じないように行わなければならない。

#### 2-5-2 捨石工

捨石工の施工については、第1編3-3-19捨石工の規定による。

#### 2-5-3 海岸コンクリートブロック工

海岸コンクリートブロック工の施工については、第3編1-5-6海岸コンクリートブロック工の規定による。

#### 2-5-4 既製杭工

既製杭工の施工については、第1編3-4-4既製杭工の規定による。

#### 2-5-5 詰杭工

1. コンクリート杭の施工については、第1編3-4-4既製杭工の規定による。
2. 受注者は、コンクリートパネルの設置については、パネル相互間に中詰石の挿入や転落石のはまり込みがないよう施工しなければならない。
3. 受注者は、基礎面とブロックの間またはブロック相互の間に、かみ合せ石等をしてはならない。
4. 受注者は、不陸整正の施工にあたっては、表面を平坦に仕上げなければならない。

#### 2-5-6 矢板工

矢板工の施工については、第1編3-3-4矢板工の規定による。

#### 2-5-7 石枠工

1. 受注者は、コンクリート枠の製作に使用する型枠は、所定の形状のものとし、変形、破損等のないもので整備されたものを使用しなければならない。
2. 受注者は、コンクリート枠製作完了後、製作番号を表示しなければならない。
3. コンクリート枠の仮置き場所は、突起等の不陸は均すものとする。
4. 受注者は、コンクリートパネルの設置については、パネル相互間に中詰石の挿入や転落石のはまり込みがないよう施工しなければならない。
5. 受注者は、基礎面とブロックの間またはブロック相互の間に、かみ合わせ石等をしてはならない。
6. 受注者は、不陸整正の施工にあたっては、表面を平坦に仕上げなければならない。

#### 2-5-8 場所打コンクリート工

場所打コンクリート工の施工については、第1編第5章無筋・鉄筋コンクリート工の規定による。

#### 2-5-9 ケーソン工

1. ケーソンと函台は、絶縁するものとする。

2. 受注者は、海上コンクリート打設については、打継面が、海水に洗われることのない状態において施工しなければならない。
3. 受注者は、2函以上のケーソンを同一函台で製作する場合は、ケーソン相互間に支障が生じないように配置しなければならない。
4. 受注者は、フローティングドックの作業面を施工に先立ち水平かつ平坦になるよう調整しなければならない。
5. 受注者は、ケーソン製作完了後、ケーソン番号、吃水目盛等をケーソンに表示しなければならない。なお、その位置及び内容は、監督職員の指示によらなければならない。
6. 受注者は、ケーソン進水に先立ち、ケーソンに異常のないことを確認しなければならない。また、異常を発見した場合は、直ちに処置を行い、監督職員に連絡しなければならない。
7. 受注者は、進水方法及び進水時期については、設計図書によらなければならない。これにより難しい場合は設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
8. 受注者は、斜路によるケーソン進水を行う場合、進水に先立ち斜路を詳細に調査し、進水作業におけるケーソンの保全に努めなければならない。
9. 受注者は、製作場及び斜路ジャッキ台でのジャッキアップは、偏心荷重とならないようジャッキを配置し、ケーソンの保全に努めなければならない。
10. 受注者は、ドライドックによるケーソン進水を行う場合、進水に先立ちゲート前面を詳細に調査し、ゲート浮上及び進水作業におけるケーソンの保全に努めなければならない。
11. 受注者は、ゲート浮上作業中、ゲート本体の側面及び底面への衝撃、すりへりを与えないようにしなければならない。
12. 受注者は、ゲート閉鎖は、進水に先立ちドック戸当たり近辺の異物及び埋設土砂を除去、清掃し、ゲート本体の保護につとめなければならない。
13. 受注者は、波浪、うねりが大きい場合の、ゲート閉鎖作業は極力避け、戸当たり面の損傷を避けなければならない。
14. 受注者は、吊り降し進水を行う場合は、施工ヤードを総合的に調査し、作業にともなうケーソンの保全に努めなければならない。
15. 吊具の品質・形状寸法等については、設計図書によるものとし、これより難しい場合には、設計図書に関して監督職員と協議するものとする。
16. ケーソンが自力で浮上するまでは、曳船等で引き出さないものとする。
17. 受注者は、ケーソン進水完了後は、ケーソンに異常がないことを確認しなければならない。
18. 受注者は、ケーソン仮置きに先立ち、ケーソンに異常のないことを確認しなければならない。
19. 受注者は、ケーソンの仮置き及び据付け方法、曳航方法、寄港地、避難場所、回航経路、連絡体制等については、設計図書によるものとし、これにより難しい場合は設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
20. 受注者は、ケーソン仮置き及び据付けの際、注水時に各室の水位差は、1 m以内と

しなければならない。

21. 受注者は、ケーソン仮置き完了後、ケーソンが所定の位置に異常なく仮置きされたことを確認しなければならない。
22. 受注者は、ケーソンの仮置き期間中、気象及び海象に十分注意し管理しなければならない。
23. 受注者は、曳航、回航に先立ち監督職員に報告しなければならない。
24. 受注者は、ケーソン曳航、回航にあたっては、監視を十分に行い、他航行船舶との事故防止につとめなければならない。
25. 受注者は、ケーソンの曳航中、回航中は、ケーソンの安定に留意しなければならない。また、ケーソンを吊上げて曳航する場合には、ケーソンが振れ、回転をしない処置を講ずるものとする。
26. 受注者は、曳航、回航完了後ケーソンに異常のないことを確認しなければならない。
27. 受注者は、回航中、寄港または避難した場合は、ただちにケーソンの異常の有無を監督職員に連絡しなければならない。また、目的地に到着時も同様にしなければならない。また、回航計画に定める地点を通過したときは、通過時刻及び異常の有無を同様に連絡しなければならない。
28. アスファルトマットを摩擦増大マットとして使用する場合は突合せ目地とする。
29. 受注者は、ケーソン据付けに先立ち気象及び海象をあらかじめ調査し、据付けに適切な時期を選定しケーソン据付けをしなければならない。
30. 受注者は、海中に仮置きされたケーソンを据付ける場合は、ケーソンの接触面に付着している貝、海草等を据付けに支障がない程度に取り除かなければならない。
31. 受注者は、ケーソン据付け完了後は、ケーソンに異常のないことを確認しなければならない。

#### **2-5-10 セルラー工**

1. 受注者は、セルラー製作完了後は、製作番号を表示しなければならない。
2. セルラー仮置き場所については、突起等の不陸は、均さなければならない。
3. 受注者は、海中に仮置きされたセルラーを据付ける場合は、セルラーの接触面に付着している貝、海草等を据付けに支障がない程度に取り除かなければならない。

#### **2-5-11 被覆石工**

受注者は、被覆石の施工にあたっては、大小の石で噛み合わせ良く、均し面に緩みがないよう施工しなければならない。

#### **2-5-12 被覆ブロック工**

1. 受注者は、施工箇所における海水汚濁防止につとめなければならない。
2. 受注者は、被覆ブロックの運搬にあたっては、部材に損傷や衝撃をあたえないように施工しなければならない。またワイヤー等で損傷するおそれのある部分は保護しなければならない。
3. 受注者は、被覆ブロックの据付けにあたっては、被覆ブロック相互の接合部において段差が生じないように施工しなければならない。

## 第6節 根固め工

### 2-6-1 一般事項

1. 本節は、根固め工として捨石工、根固めブロック工その他これらに類する工種について定める。
2. 受注者は、投入にあたっては、濁り防止に十分注意しなければならない。

### 2-6-2 捨石工

捨石工の施工については、第1編3-3-19捨石工の規定による。

### 2-6-3 根固めブロック工

根固めブロック工の施工については、第3編1-5-6海岸コンクリートブロック工の規定による。

## 第7節 消波工

### 2-7-1 一般事項

1. 本節は、消波工として捨石工、消波ブロック工その他これらに類する工種について定める。
2. 受注者は、投入にあたっては、濁り防止に十分注意しなければならない。

### 2-7-2 捨石工

捨石工の施工については、第1編3-3-19捨石工の規定による。

### 2-7-3 消波ブロック工

消波ブロック工の施工については、第3編1-5-6海岸コンクリートブロック工の規定による。

## 第3章 海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）

### 第1節 適用

1. 本章は、海岸工事における海域堤基礎工、海域堤本体工、仮設工、その他これらに類する工種について適用する。
2. 仮設工は、第1編第3章第10節仮設工の規定による。
3. 本章に特に定めのない事項については、第1編共通編の規定による。
4. 受注者は、工事期間中、1日1回は潮位観測を行い記録しておかなければならない。
5. 受注者は、台風等の異常気象に備えて施工前に、避難場所の確保及び退避設備の対策を講じなければならない。
6. 受注者は、特に指定のない限り、堤防・護岸工の仮締切等において海岸・港湾管理施設、許可工作物等に対する局所的な波浪、洗掘等を避けるような施工をしなければならない。

### 第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難しい場合は、監督職員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。

土木学会	海洋コンクリート構造物設計施工指針（案）	（昭和51年12月）
土木学会	水中不分離性コンクリート設計施工指針（案）	（平成3年5月）
農林水産省、国土交通省	海岸保全施設の技術上の基準について	（平成16年3月）
全国海岸協会	人工リーフの設計の手引き	（平成16年3月）
全国海岸協会	緩傾斜堤の設計の手引き <b>改訂版</b>	（平成18年1月）
日本港湾協会	港湾の施設の技術上の基準・同解説	（平成19年9月）

### 第3節 海域堤基礎工

#### 3-3-1 一般事項

1. 本節は、海域堤基礎工として捨石工、吸出し防止工、その他これらに類する工種について定める。
2. 受注者は、不陸整正の施工にあたっては、表面を平坦に仕上げなければならない。
3. 受注者は、突堤基礎の施工にあたっては、基礎地盤上に確実に定着させなければならない。

#### 3-3-2 材料

1. 海域堤基礎工に使用する捨石は、第3編1-5-2材料の規定による。
2. 吸出し防止工にふとんかごを用いる場合の中埋用栗石はおおむね15～25cmのもので、網目より大きな天然石または割ぐり石を使用するものとする。
3. 吸出し防止工にアスファルトマット、合成繊維マット、合成樹脂系マット、帆布を

使用する場合は、第3編1-5-2材料の規定による。

### 3-3-3 捨石工

捨石工の施工については、第1編3-3-19捨石工の規定による。

### 3-3-4 吸出し防止工

1. 受注者は、ふとんかごの詰石にあたっては、ふとんかごの先端から逐次詰込み、空隙を少なくしなければならない。
2. 受注者は、ふとんかごの連結にあたっては、ふとんかご用鉄線と同一の規格の鉄線で緊結しなければならない。
3. 受注者は、ふとんかごの開口部を詰石後、かごを形成するものと同一の規格の鉄線をもって緊結しなければならない。
4. 受注者は、アスファルトマット、合成繊維マット、合成樹脂系マット、帆布の目地処理は重ね合わせとし、重ね合わせ幅は50cm以上としなければならない。

## 第4節 海域堤本体工

### 3-4-1 一般事項

1. 本節は、海域堤本体工として捨石工、海岸コンクリートブロック工、ケーソン工、セルラー工、場所打コンクリート工その他これらに類する工種について定める。
2. 海域堤本体工の施工については、第3編2-5-1一般事項の規定による。

### 3-4-2 捨石工

捨石工の施工については、第1編3-3-19捨石工の規定による。

### 3-4-3 海岸コンクリートブロック工

海岸コンクリートブロック工の施工については、第3編1-5-6海岸コンクリートブロック工の規定による。

### 3-4-4 ケーソン工

ケーソン工の施工については、第3編2-5-9ケーソン工の規定による。

### 3-4-5 セルラー工

セルラー工の施工については、第3編2-5-10セルラー工の規定による。

### 3-4-6 場所打コンクリート工

場所打コンクリート工の施工については、第1編第5章無筋・鉄筋コンクリート工の規定による。



## 第4章 浚渫（海）

### 第1節 適 用

1. 本章は、海岸工事における浚渫工（ポンプ浚渫船）、浚渫工（グラブ船）浚渫土処理工、仮設工、その他これらに類する工種について適用する。
2. 仮設工は、第1編第3章第10節仮設工の規定による。
3. 本章に特に定めのない事項については、第1編共通編の規定による。
4. 受注者は、工事期間中、1日1回は潮位観測を行い記録しておかなければならない。

### 第2節 浚渫工（ポンプ浚渫船）

#### 4-2-1 一般事項

1. 本節は、浚渫工（ポンプ浚渫船）として浚渫船運転工、作業船及び機械運転工、配土工、その他これらに類する工種について定める。
2. 受注者は、浚渫の作業位置、測量、サンプリング調査、数量、浚渫船、浚渫土砂、余水処理については、設計図書によらなければならない。
3. 受注者は、浚渫工の施工については、施工前に台風等の異常気象に備えて作業船及び作業に使用する機械の避難場所の確保及び退避設備の対策を講じなければならない。
4. 受注者は、浚渫工の施工については、船舶航行に支障をきたす物件を落とした場合には、直ちに関係機関に通報及び監督職員に連絡するとともに、速やかに取り除かなければならない。
5. 受注者は、浚渫工の施工については、施工区域に標識及び量水標を設置しなければならない。
6. 受注者は浚渫工の施工において、潮位及び潮流、波浪、風浪等の海象・気象の施工に必要な資料を施工前に調査しなければならない。
7. 受注者は、浚渫工の施工において、船の固定、浚渫時の海水汚濁等についての対策を講じなければならない。

#### 4-2-2 浚渫船運転工

浚渫船運転工の施工については、第1編3-16-3 浚渫船運転工の規定による。

#### 4-2-3 作業船及び機械運転工

作業船および機械運転工の施工については、第2編2-2-3 作業船及び機械運転工の規定による。

#### 4-2-4 配土工

1. 配土工の施工については、第1編3-16-2 配土工の規定による。
2. 受注者は、排土箇所の表面に不陸の生じないようにしなければならない。
3. 受注者は、排送管からの漏水により、堤体への悪影響および付近への汚染が生じないようにしなければならない。

### 第3節 浚渫工（グラブ船）

#### 4-3-1 一般事項

1. 本節は、浚渫工（グラブ船）として浚渫船運転工、作業船運転工、配土工、その他

これらに類する工種について定める。

2. 受注者は、浚渫の作業位置、測量、サンプリング調査、数量、浚渫船、浚渫土砂、余水処理については、設計図書によらなければならない。
3. 受注者は、浚渫工の施工については、施工前に台風等の異常気象に備えて作業船及び作業に使用する機械の避難場所の確保及び退避設備の対策を講じなければならない。
4. 受注者は、浚渫工の施工については、船舶航行に支障をきたす物件を落とした場合には、直ちに関係機関に通報及び監督職員に連絡するとともに、速やかに取り除かななければならない。
5. 受注者は、浚渫工の施工については、施工区域に標識及び量水標を設置しなければならない。
6. 受注者は浚渫工の施工において、潮位及び潮流、波浪、風浪等の海象・気象の施工に必要な資料を施工前に調査しなければならない。
7. 受注者は、浚渫工の施工において、船の固定、浚渫時の海水汚濁等についての対策を講じなければならない。

#### 4-3-2 浚渫船運転工

浚渫船運転工の施工については、第1編3-16-3 浚渫船運転工の規定による。

#### 4-3-3 作業船運転工

作業船運転工の施工については、第2編2-3-3 作業船運転工の規定による。

#### 4-3-4 配土工

配土工の施工については、第1編3-16-2 配土工の規定による。

### 第4節 浚渫土処理工

#### 4-4-1 一般事項

本節は、浚渫土処理工として浚渫土処理工、その他これらに類する工種について定める。

#### 4-4-2 浚渫土処理工

受注者は、浚渫土処理工にあたっては、第2編2-4-2 浚渫土処理工の規定による。

## 第5章 養 浜

### 第1節 適 用

1. 本章は、海岸工事における海岸土工、軽量盛土工、砂止工、仮設工、その他これらに類する工種について適用する。
2. 海岸土工は、第1編第4章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工、仮設工は、第1編第3章第10節仮設工の規定による。
3. 本章に特に定めのない事項については、第1編共通編の規定による。
4. 受注者は、工事期間中、1日1回は潮位観測を行い記録しておかなければならない。
5. 受注者は、台風等の異常気象に備えて施工前に、避難場所の確保及び退避設備の対策を講じなければならない。
6. 受注者は、設計図書に指定のない限り、堤防・護岸工の仮締切等において海岸・港湾管理施設、許可工作物等に対する局所的な波浪、洗掘等を避けるような施工をしなければならない。
7. 受注者は養浜の数量においては、養浜施工断面の実測結果によらなければならない。
8. 受注者は養浜済みの箇所に浸食があった場合は、監督職員の出来高確認済みの部分を除き、再施工しなければならない。

### 第2節 軽量盛土工

#### 5-2-1 一般事項

1. 本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。
2. 受注者は、投入にあたっては、濁り防止に十分注意しなければならない。

#### 5-2-2 軽量盛土工

軽量盛土工の施工については、第1編3-11-2軽量盛土工の規定による。

### 第3節 砂止工

#### 5-3-1 一般事項

1. 本節は、砂止工として根固めブロック工その他これらに類する工種について定める。
2. 受注者は、投入にあたっては、濁り防止に十分注意しなければならない。

#### 5-3-2 根固めブロック工

根固めブロック工の施工については、第3編1-3-6海岸コンクリートブロック工の規定による。