

令和5年度 秋田県水防計画

主な改定点について

令和5年6月30日

秋田県河川砂防課



■河道断面や計算条件の更新等に伴い、重要水防箇所別調書を変更

変更箇所

令和5年度重要水防箇所別調書																資料編P7を抜粋				
河川名	距離標	地区名	評定種別	令和5年度評定				距離標	地区名	評定種別	令和4年度評定				対 策 水 防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警 報対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
		及 び	及 び	堤 防(m)		工作物 (箇所)	及 び		及 び	堤 防(m)		工作物 (箇所)								
		左右岸別	図面番号	A	B	A	B		左右岸別	図面番号	A	B	A	B						
米代川	2.7	中島 (左)	工作物 橋梁 (1)				1	2.7	中島 (左)	工作物 橋梁 (1)				1	米代川橋梁 (JR五能線) 桁下高不足	改修	向能代	能代市	二ツ井出張所	
	4.9～ 5.0	中川原 (左)	堤体漏水 (2)		100			4.9～ 5.0	中川原 (左)	堤体漏水 (2)		100			月の輪工	詳細点検により 堤防脆弱性指標OUT	改修	〃		〃
	4.8～ 6.5	〃	越水・溢水 (3)		2,372					越水・溢水 (3)					避難	河道断面や計算条件の更新 完成堤	改修	〃		〃
								5.6～ 6.5	〃	越水・溢水 (3)		1,285			避難		改修	〃		〃
	5.8～ 6.1	〃	堤体漏水 (4)		300			5.8～ 6.1	〃	堤体漏水 (4)		300			月の輪工	詳細点検により 堤防脆弱性指標OUT	改修	〃		〃
	6.5～ 6.6	〃	越水・溢水 (5)	100				6.5～ 6.6	〃	越水・溢水 (5)	100				避難		改修	〃		〃
	7.6～ 12.0	鶴形 (左)	越水・溢水 (6)		3,146			7.6～ 12.0	鶴形 (左)	越水・溢水 (6)		3,146			避難		改修	〃		〃
	7.9～ 9.5	〃	堤体漏水 (7)		1,600			7.9～ 9.5	〃	堤体漏水 (7)		1,600			月の輪工	詳細点検により 堤防脆弱性指標OUT	改修	〃		〃
	9.0	〃	工作物 橋梁 (8)				1	9.0	〃	工作物 橋梁 (8)				1	米代新橋 桁下高不足	改修	〃	〃		
	9.6	〃	工作物 樋管 (9)			1		9.6	〃	工作物 樋管 (9)			1		積土のう工 門柱高不足 道地揚水樋管 S17年設置	応対	〃	〃		
	10.4～ 10.8	〃	堤体漏水 (10)		400			10.4～ 10.8	〃	堤体漏水 (10)		400			月の輪工	詳細点検により 堤防脆弱性指標OUT	改修	〃		〃
	13.0	鶴形 (左)	工作物 樋管 (11)			1		13.0	鶴形 (左)	工作物 樋管 (11)			1		積土のう工 門柱高不足・門扉木製 鶴形用水樋管 S17年設置	応対	〃	〃		

◇重要水防箇所：堤防の決壊、漏水、川の水があふれる等の危険が予想される箇所であり、洪水等に際して水防上特に注意を要する箇所。