

平成26年第2回定例会（9月議会）
建設部 提出資料

建設委員会

【所管関係】

- 河川砂防課 新城川の被災について 1

新城川の被災について

平成26年9月11日
河川砂防課

1 被災箇所

秋田市飯島字天ノ袋地内

2 被災時の気象状況等（平成26年8月5日～6日）

降雨状況 24時間雨量 130mm（仁別雨量観測所）

水位状況 下新城笠岡水位観測所で避難判断水位超過

3 被災概要

護床工沈下、護岸工破損



被災前



被災後

4 復旧方針

災害復旧事業により対応

L=60m 護床工復旧、護岸工復旧

復旧工事の実施時期

平成27年の融雪出水期前（3月上旬）までに復旧工事の完了を予定