

土工（1, 000m³未満）（積算編）

秋田県ICT活用モデル工事（土工（1, 000m³未満））実施要領（積算編）

1. 適用範囲

1-1 本資料は、以下に示す土工量1, 000m³未満のICTによる土工（以下、土工（1, 000m³未満）（ICT））に適用する。

1-2 この実施要領（積算編）は、秋田県建設部が所管する建設工事に適用する。

2. 機械経費

2-1 機械経費

土工（1, 000m³未満）（ICT）の積算で使用するICT建設機械の機械経費は、以下のとおりとする。

なお、損料については、最新の「建設機械等損料算定表（秋田県）」、土木工事標準積算基準書（秋田県）の「第2章 工事費の積算」①直接工事費により算定するものとする。

① 土工（1, 000m³未満）（ICT）

ICT建設機械名	規格	機械経費	備考
バックホウ (クローラ型)	後方超小旋回型・超低騒音型排出ガス対策型（第3次基準値）、山積 0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	損料にて計上	ICT建設機械経費加算額は別途計上

2-2 ICT建設機械経費加算額

ICT建設機械経費損料加算額は、地上の基準局・管理局の賃貸費用とし、2-1機械経費のうち損料にて計上するICT建設機械に適用する。

なお、加算額は、以下のとおりとする。

(1) 土工（1, 000m³未満）（ICT）

対象建設機械：バックホウ（ICT施工対応型）

損料加算額：5,470円/日

2-3 その他

ICT建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。

2-3-1 保守点検

ICT建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。

(1) 土工（1, 000m³未満）（ICT）

$$\text{保守点検費} = \text{土木一般世話役(円)} \times 0.05(\text{人/日}) \times \frac{\text{施工数量(m}^3\text{)}}{\text{作業日当り標準作業量(m}^3\text{/日)}}$$

(注) 作業日当り標準作業量は「第I編第14章その他④作業日当り標準作業量」のICT標準作業量による。

(注) 施工数量は、ICT施工の数量とする。

2-3-2 システム初期費

ICT施工用機器の賃貸業者が行う施工業者への取扱説明に要する費用、システムの初期費用等、貸出しに要する全ての費用は、以下のとおりとする。

土工（1, 000m³未満）（ICT）

対象建設機械：バックホウ

費用：ICT 建設機械経費損料加算額を含む

3. 3次元設計データの作成費用

3次元設計データの作成を必要とする場合は、共通仮設費の技術管理費に計上するものとし、必要額を適正に積み上げるものとする。また、3次元起稿測量を実施した場合は、3次元設計データの作成費用と同様に計上するものとする。

4. 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用

原則、断面管理にて出来形管理を実施するため、標記経費は計上しない。ただし、受発注者協議の上、面管理にて出来形管理を実施する場合は、必要額を適正に積み上げるものとする。

5. 積算方法

受注者からの提案・協議により ICT 施工を実施した場合は、[ICT 建設機械使用割合 100%] を用いて積算するものとする。

【参考】

1. 施工歩掛

- (1) 土量の表示
すべて地山土量で表示する。
- (2) 土質区分
日当り施工量における土質は、次表のとおり区分する。

表 1. 1 土質区分

土質名	分類土質名
レキ質土、砂利混り土、レキ	レキ質土
砂	砂
砂質土、普通土、砂質ローム	砂質土
粘土、粘性土、シルト質ローム、砂質粘性土、粘土質ローム火山灰質粘性土、有機質土	粘性土
岩塊・玉石混り土、破碎岩	岩塊・玉石

1-1 オープンカット（バックホウ掘削）

- (1) 日当り施工量
オープンカット（バックホウ掘削）の日当り施工量は、次表を標準とする。

表 1. 2 オープンカット（バックホウ掘削）日当り施工量（1日当り）

作業の内容	名称	土質名	規格	単位	数量	
					障害	障害
オープンカット 1,000m ³ 未 満	バックホウ (クローラ 型) 運転	レキ質土・ 砂・砂質 土・粘性土	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型（第3次基準 値）山積 0.45m ³ （平積 0.35m ³ ）	m ³	169	83
		岩塊・玉石	後方超小旋回型・超低騒音型 排出ガス対策型（第3次基準 値）山積 0.45m ³ （平積 0.35m ³ ）	〃	129	64

1-2 片切掘削

(1) 日当り施工量

片切掘削の日当り施工量は、次表を標準とする。

表1. 3 片切掘削（人力併用機械掘削）日当り施工量（1日当り）

作業の内容	名称	土質名	規格	単位	数量
片切掘削 1,000m ³ 未 満	バックホウ (クローラ 型) 運転	レキ質土・ 砂・砂質 土・粘性土	後方超小旋回型・超低騒 音型排出ガス対策型（第 3次基準値）山積 0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	m ³	164

(注) 1. 本歩掛は掘削までとし、法面整形は含まない。

なお、法面整形は法面工（法面整形工）の機械による切土整形にて計上する。

2. 上表にクレーン作業は含まない。

(2) 人力掘削歩掛

片切掘削（人力併用機械掘削）の人力掘削歩掛は、次表を標準とする。

表1. 4 片切掘削（人力併用機械掘削）の人力掘削歩掛（100m³ 当り）

名称	土質名	単位	数量
普通作業員	レキ質土・砂・砂 質土・粘性土	人	3.9

(注) 1. 本歩掛は掘削までとし、法面整形は含まない。

なお、法面整形は法面工（法面整形工）の機械による切土整形にて計上する。

2. 単価表

(1) オープンカット（バックホウ掘削）100m³ 当り単価表

名称	規格	単位	数量	摘要
バックホウ（ク ローラ型）運転	後方超小旋回 型・超低騒音型 排出ガス対策型 （第3次基準 値）山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	100/D	表4. 2
諸雑費		式	1	（まるめ）
計				

(注) D：日当り施工量

(2) 片切掘削（人力併用機械掘削）100m³ 当り単価表

名称	規格	単位	数量	摘要
普通作業員		人		表4. 4
バックホウ（ク ローラ型）運転	後方超小旋回 型・超低騒音型 排出ガス対策型 （第3次基準 値）山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	100/D	表4. 3
諸雑費		式	1	（まるめ）
計				

(注) D : 日当り施工量

(3) 機械運転単価表

機械名	規格	適用単価表	指定事項
バックホウ (クローラ型) (オープンカッター)	後方超小旋回型・超低騒音型排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	機-33	運転労務数量→1.00 燃料消費量→48 機械損料数量→1.33
バックホウ (クローラ型) (片切掘削)	後方超小旋回型・超低騒音型排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	機-33	運転労務数量→1.00 燃料消費量→48 機械損料数量→1.33

附 則 (令和4年9月13日技管-548)
この実施要領は、令和4年10月1日から施行する。