



- 北側 (アリア)
- ① 生草 $(11+62+7-1.4) \times 0.7 = 56.02 \text{ m}^2$
 - ② 第一駐車場入口 20 m^2
 - ③ 美術室前 15 m^2
 - ④ 教育相談入口 15 m^2
- (トランツツツ)
- ① 第二駐車場入口 40 m^2
 - ② ロタリー 35 m^2
 - ③ U-71 25 m^2

- 緑地 (コクマツツ)
- ① 緑地中庭 (第一駐車場側) 25 m^2
- (サボウコソコソ)
- ① 自治研大教室前 22 m^2
 - ② (キセウハイ) 同接機場前 25 m^2
- (ソク)
- ① 自治研大庭 20 m^2
 - ② 教育相談入口 15 m^2

- (ハキ)
- ① 美術室前 20 m^2
 - ② 同回路入口 45 m^2
 - ③ 接機場前 10 m^2
- (エリカ)
- ① 同回路入口 45 m^2
 - ② 同回路入口 45 m^2

- (ホト)
- 自治研大庭 39 m^2
- (サツキツツツ)
- 8本 2 m^2

- 南側 (アリア)
- ① テニスコート前 (エリカ) $(25+10) 25 \text{ m}^2$
 - ② 体育館南側 20 m^2

- (ソク)
- ① テニスコート前 18 m^2
 - ② 体育館北側 15 m^2
 - ③ 体育館南側 20 m^2

- (コクマツツ)
- ① センター中庭 (96号) $(15 \times 8 \text{ m}^2 + 10) 22 \text{ m}^2$
 - ② 自治研大庭入口前 15 m^2
- (サボウコソコソ)
- 自治研大庭前 17 m^2

- (トランツツツ)
- ① センター宿舎入口 (エリカ) 2株
- (ソク)
- ① センター宿舎前 30 m^2
- (エリカ)
- 自治研大庭前 30 m^2

新植栽リスト

群号	樹種	規格・寸法 (m)			数量	単位	備 考
		H	C	W			
①	ヤエザクラ	4.0	0.21	1.5	8	本	ハツ樹 (竹三本) 支柱L=4.0m
②	カツラ	4.0	株立		1	本	ハツ樹 (竹三本) 支柱L=4.0m
③	カキノキ	3.5	0.2	1.0	1	本	ハツ樹 (竹三本) 支柱L=4.0m
④	クリノキ	3.5	0.2	1.0	1	本	ハツ樹 (竹三本) 支柱L=4.0m
⑤	コナラ	4~5	株立		1	本	ハツ樹 (丸太) 支柱L=6.0m
⑥	ウツノキ	3.5	0.3	1.5	1	本	ハツ樹 (竹三本) 支柱L=4.0m
⑦	エゴノキ	4~5	株立		1	本	ハツ樹 (丸太) 支柱L=6.0m
⑧	ナナカマド	4~5	株立		1	本	ハツ樹 (丸太) 支柱L=6.0m
⑨	モチノキ	5.0	株立		1	本	ハツ樹 (丸太) 支柱L=6.0m
⑩	オオムラサキツツジ	0.4		0.4	280	本	

移植位置は、監督員の指示する位置とする。

⑪	サルスベリ	3.0	0.13	1.0	1	本	ハツ樹 (竹三本) 支柱L=4.0m
⑫	ハギ				28	株	

新植栽凡例

群号	樹種名	H	C	W	数量
①	ケヤキ	6.0	0.5	3.5	14 本
②	ケヤキ	4.5	0.2	2.0	53
③	クロマツ性植物	5.0	0.6		1
④	サ	5.0	0.6		1
⑤	サ	1.0	0.7		1
⑥	フ	0.15	株立		3
⑦	ヤエザクラ	2.5	0.15	1.3	46
⑧	シラカシ	3.0	0.15	3本以上	18
⑨	スズクシ	3.5	0.15	1.2	14
⑩	イタヤカエデ	3.0	0.12	1.2	18
⑪	サルスベリ	2.5	0.12	1.0	16
⑫	ウ	2.5	0.15	1.2	22
⑬	アカエゾマツ	3.5	0.15		40
⑭	アカエゾマツ	4.0	0.18		24
⑮	イチイ	1.5		0.1	20
⑯	ライラック	1.5		0.1	24
⑰	ヤブツバキ	2.0		0.6	15
⑱	マサキ生	1.5	2本/m	0.5	311
⑲	エリカ	10.0	株立	25株/m	125
⑳	シロバイ	H=0.7	1株/m	H=0.2	65
㉑	ハギ	5.0		11株/m	120
㉒	レンゴウ	H=0.5	11株/m	H=0.3	65
㉓	ササツボク	0.5	11株/m	0.1	49
㉔	アベリア	0.6	9株/m	0.4	135
㉕	ドウダンツツジ	0.6	11株/m	0.3	100
㉖	コケマササ	10.0	株立	44株/m	72
㉗	コクマツ	9.0	株立	64株/m	120
㉘	クマツ	1.5	株立	54株/m	38
㉙	コクマツ	2.0	株立	70株/m	21,872
㉚	ドウダンツツジ	0.3		1.0	5 株
㉛	ヒメツバキ	2.0		0.7	7 株
㉜	コクマツ	0.5		0.4	30 株

移植凡例

①	クロマツ性植物	3~4	1.5	0本	7本
②	クロマツ性植物	3~4	1.5	0本	8本
③	ハギ	2.5		0本	1本
④	サルスベリ	4~5		3本	0本
⑤	モエグ	6~7		6本	0本
⑥	アセビ	2.5~3.5		3本	0本

教育施設研究所・コスモス設計共同企業体
教育施設研究所・村田弘建築設計事務所 設計共同企業体

秋田県組合教育センター・自治研所建設工事

DATE: _____

SCALE: 1/600

DRAWING NO. _____