

週休2日補正係数一覧

(別表1)

1 通期の現場閉所による週休2日補正係数

1-1 直接工事費及び間接工事費の補正係数

	4週6休未満	4週6休以上 4週7休未満	4週7休以上 4週8休未満	4週8休以上
労務費	補正なし	1.01	1.03	1.05
機械経費(賃料)		1.01	1.03	1.04
共通仮設費率		1.02	1.03	1.04
現場管理費率		1.03	1.04	1.06

現場閉所率	21.4%未満	21.4%以上 25%未満	25%以上 28.5%未満	28.5%以上
-------	---------	------------------	------------------	---------

1-2 市場単価の補正係数

名称	区分	4週6休以上 4週7休未満	4週7休以上 4週8休未満	4週8休以上
鉄筋工(太鉄筋含む)		1.01	1.03	1.05
鉄筋工(ガス圧接)		1.01	1.02	1.04
防護柵設置工 (ガードレール)	設置	1.00	1.01	1.01
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工 (横断・転落防止柵)	設置	1.01	1.03	1.04
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工(落石防止柵)		1.00	1.01	1.02
防護柵設置工(落石防止網)		1.01	1.02	1.03
防護柵設置工 (ガードパイプ)	設置	1.00	1.01	1.01
	撤去	1.01	1.03	1.05
道路標識設置工	設置	1.00	1.01	1.01
	撤去・移設	1.01	1.03	1.04
道路付属物設置工	設置	1.00	1.01	1.02
	撤去	1.01	1.03	1.05
法面工		1.00	1.01	1.02
吹付砕工		1.01	1.02	1.03
軟弱地盤処理工		1.00	1.01	1.02
鉄筋挿入工(ロックボルト工)		1.01	1.02	1.03

1-3 土木工事標準単価の補正係数

名称	区分	4週6休以上 4週7休未満	4週7休以上 4週8休未満	4週8休以上
区画線工		1.01	1.03	1.05
排水構造物工		1.01	1.03	1.05
コンクリートブロック積工		1.01	1.03	1.05
構造物取りこわし工	機械	1.01	1.03	1.04
	人力	1.01	1.03	1.05

2 通期の交替制による週休2日補正係数

2-1 直接工事費及び間接工事費の補正係数

	4週6休未満	4週6休以上 4週7休未満	4週7休以上 4週8休未満	4週8休以上
労務費	補正なし	1.01	1.03	1.05
現場管理費率		1.01	1.02	1.03

休日率	21.4%未満	21.4%以上 25%未満	25%以上 28.5%未満	28.5%以上
-----	---------	------------------	------------------	---------

2-2 市場単価の補正係数

※1-2の補正係数を用いることとする。

2-3 土木工事標準単価の補正係数

名称	区分	4週6休以上 4週7休未満	4週7休以上 4週8休未満	4週8休以上
区画線工		1.01	1.03	1.05
排水構造物工		1.01	1.02	1.04
コンクリートブロック積工		1.01	1.03	1.04
構造物取りこわし工	機械	1.01	1.02	1.04
	人力	1.01	1.03	1.05