

(別表 1)

1 現場閉所による週休 2 日補正係数

1 - 1 直接工事費及び間接工事費の補正係数

	月単位の 4 週 8 休以上	通期の 4 週 8 休 以上
労務費	1.04	1.02
機械経費 (賃料)	1.02	1.02
共通仮設費率	1.03	1.02
現場管理費率	1.05	1.03

現場閉所率	対象期間内の全 ての月で現場閉 所率が28.5%以上	対象期間内の現 場閉率が28.5% 以上
-------	----------------------------------	----------------------------

1 - 2 市場単価の補正係数

名称	区分	月単位の 4 週 8 休以上	通期の 4 週 8 休 以上
鉄筋工 (太鉄筋含む)		1.04	1.02
鉄筋工 (ガス圧接)		1.03	1.02
防護柵設置工 (ガードレール)	設置	1.01	1.00
	撤去	1.04	1.02
防護柵設置工 (横断・転落防止柵)	設置	1.04	1.02
	撤去	1.04	1.02
防護柵設置工 (落石防止柵)		1.01	1.01
防護柵設置工 (落石防止網)		1.02	1.01
防護柵設置工 (ガードパイプ)	設置	1.01	1.00
	撤去	1.04	1.02
道路標識設置工	設置	1.01	1.00
	撤去・移設	1.03	1.02
道路付属物設置工	設置	1.01	1.01
	撤去	1.04	1.02
法面工		1.02	1.01
吹付砕工		1.03	1.01
軟弱地盤処理工		1.02	1.01
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)		1.03	1.02
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.02	1.01
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.04	1.02

1-3 土木工事標準単価の補正係数

名称	区分	月単位の4週8 休以上	通期の4週8休 以上
区画線工		1.04	1.02
排水構造物工		1.04	1.02
コンクリートブロック積工		1.04	1.02
構造物取りこわし工	機械	1.03	1.02
	人力	1.04	1.02
橋梁塗装工		1.03	1.01
塗膜除去工		1.04	1.02
道路反射鏡設置工	設置	1.01	1.00
	撤去	1.04	1.02
侵食防止用植生マット工（養生マット工）		1.04	1.02

2 交替制による週休2日補正係数

2-1 直接工事費及び間接工事費の補正係数

	月単位の4週 8休以上	通期の4週8 休以上
労務費	1.04	1.02
現場管理費率	1.03	1.01

現場閉所率	対象期間内の 全ての月で現 場閉所率が 28.5%以上	対象期間内の 現場閉率が 28.5%以上
-------	--------------------------------------	----------------------------

2-2 市場単価の補正係数

※1-2の補正係数を用いることとし道路標識設置工及び鉄筋挿入工（ロックボルト工）については、次の表の補正係数を乗じるものとする。

名称	区分	月単位の4週8 休以上	通期の4週8休 以上
道路標識設置工	設置	1.00	1.00
	撤去・移設	1.03	1.01
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.03	1.01

2-3 土木工事標準単価の補正係数

名称	区分	月単位の4週8 休以上	通期の4週8休 以上
排水構造物工		1.03	1.02
コンクリートブロック積工		1.03	1.02
構造物取りこわし工	機械	1.03	1.01
	人力	1.04	1.02