令和7年度 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ単価 対応製品一覧表

【情報公開用】

分類		R7.10～単価(m2当り)	製品名	会社名	練・空	積み区分	備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸ Ⅰ型	・緑化を多く期待するもの ・草花等の植生が行えるもの	¥15,800	エコブロックS	㈱ホクエツ秋田	空	勾配積	
			グリーンキャニオン	日本海コンクリート㈱	空	勾配積	
			ＯＣ植生ロックⅡ型	田中コンクリート工業㈱	練	勾配積	
			剛	共和コンクリート工業㈱	練	水平積	
			ヘイベブロック350	㈱ホクエツ秋田	両	水平積	
			野草Ⅰ型	共和コンクリート工業㈱	練	勾配積	
			野草Ⅲ型	共和コンクリート工業㈱	練	勾配積	
			グリーンテラス	田中コンクリート工業㈱	練	水平積	
緑化ﾌﾞﾛｯｸ Ⅱ型	・緑化を多く期待するもの ・ブロック表面の模様に配慮が必要なもの	¥17,340	エコグラス50	共和コンクリート工業㈱	空	水平積	
			グリーンビュー	共和コンクリート工業㈱	両	勾配積	
			グリーンブロックⅡ型	㈱ホクエツ秋田	空	両方	
			フリーグラス	共和コンクリート工業㈱	空	勾配積	
			ロックヴィット	共和コンクリート工業㈱	空	水平積	
緑化ﾌﾞﾛｯｸ Ⅲ型	・高度な表面加工されたブロック ・緑化も期待するもの	¥24,630	グリーンブロックⅠ型	㈱ホクエツ秋田	空	両方	
			グリーンラックスⅣ型	共和コンクリート工業㈱	空	勾配積	
			石影700型１割用	共和コンクリート工業㈱	空	勾配積	
環境ﾌﾞﾛｯｸ	・緑化及び魚類の生息を目的とするもの	¥25,400	銀鱗Ⅲ	共和コンクリート工業㈱	空	勾配積	

注－１） 上記製品名は統一単価として使用できる製品を掲載したものであり、掲載外製品においても現場状況等により採用できるものである。

注－２） 上記は製品のみの統一単価であり、施工費は現場条件等により各製品異なってくる。現場条件を検討し、総施工費を比較の上で設計ブロックを決定すること。

注－３） 水平積の法勾配は５分とする。

令和7年度　コンクリート張ブロック単価　対応製品一覧表

【情報公開用】

分類		構造	R7.10～単価(㎡当り)	製品名	会社名	練・空	製品規格				使用個数	容土量	目地コンクリート量	歩掛様式	備考
名称	機能・特徴						幅(mm)	長(mm)	厚(mm)	質量(kg/個)	(個/㎡)	(m^3/m^2)	(m^3/m^2)		
緑化型	緑化を期待できる	連結ブロック	¥15,450	ラフロック	共和コンクリート工業㈱	両	950	950	265	354	1.0	0.107	—	平ﾌﾞﾛｯｸ張工	（連結金具含む）
				ラフロック　W	共和コンクリート工業㈱	両	950	1950	265	722	0.5	0.108	—		（連結金具含む）
				シンプルベース	共和コンクリート工業㈱	空	950	1950	250	705	0.5	0.097	—		（連結金具含む）
				グラストン	共和コンクリート工業㈱	空	1000	1000	230	361	1.0	0.073	—		（連結金具含む）
				TSグリンストンⅡ型	㈱トーセキプロダクツ	空	2000	1000	250	710	0.5	0.045	—		（連結金具含む）
				フリーロックAR350型	日本海コンクリート㈱	空	998	998	250	352	1.0	0.068	—		（連結金具含む）
				フリーロックBR350型	日本海コンクリート㈱	空	1240	1070	280	356	1.0	0.060	—		（連結金具含む）
				グラバンク	㈱ホクエツ秋田	空	995	1995	220	760	0.5	0.060	—		（連結金具含む）
				ヘイベストン美山河	㈱ホクエツ秋田	空	995	995	260	360	1.0	0.106	—		（連結金具含む）
				リバーロック美山河	㈱ホクエツ秋田	空	995	1995	275	710	0.5	0.110	—		（連結金具含む）
				サングリーンロック植生型	東北藤村クレスト㈱	空	997	1997	310	720	0.5	0.257	—		（連結金具含む）
				ラフグリーン10＋	共和コンクリート工業㈱	空	1500	1500	280	835	0.4	0.091	—	見積	（連結金具含む）
緑化型	緑化を期待できる	張ブロック	¥16,400	OC植生ロックⅡ型	田中コンクリート工業㈱	練	500	998	450・350	272	2.0	0.087	0.078	間知張工	
				ヘイベブロック350	㈱ホクエツ秋田	両	666	1495	350	400	1.0	0.020	0.171		
覆土型	覆土を行うことにより緑化を期待できる （覆土厚30cmﾌﾞﾛｯｸ突起上面部）	連結ブロック	¥15,380	ターフⅡ型360型	共和コンクリート工業㈱	空	950	950	250	367	1.0	0.390	—	平ﾌﾞﾛｯｸ張工	（連結金具含む）
				TSグリンストンⅠ型	㈱トーセキプロダクツ	空	2000	1000	250	710	0.5	0.345	—		（連結金具含む）
				テラボードⅠA350型	日本海コンクリート㈱	空	997	997	250	351	1.0	0.397	—		（連結金具含む）
				グラペット2型	㈱ホクエツ秋田	空	995	1995	250	715	0.5	0.390	—		（連結金具含む）
				リバーロック幾何学350型	㈱ホクエツ秋田	空	995	1995	245	737	0.5	0.352	—		（連結金具含む）
				サングリーンロック	東北藤村クレスト㈱	空	997	1997	310	720	0.5	0.257	—		（連結金具含む）
				サングリーンロック2型	東北藤村クレスト㈱	空	997	996	310	354	1.0	0.257	—		（連結金具含む）
				覆土ブロック350型	共和コンクリート工業㈱	空	798	1248	250	360	1.0	0.390	—		（連結金具含む）
				テラボードⅠBW350型	日本海コンクリート㈱	空	997	1994	250	714	0.5	0.387	—		（連結金具含む）
景観型	景観に配慮できる ﾌﾞﾛｯｸ表面が擬石調	張ブロック	¥15,560	ストーンサークルⅤ型	共和コンクリート工業㈱	両	997	1997	180	717	0.5	—	0.002	平ﾌﾞﾛｯｸ張工	（連結金具含む）
				ロックボードW350型	日本海コンクリート㈱	両	1997	997	180	706	0.5	—	0.009		（連結金具含む）
				リバーロック擬石	㈱ホクエツ秋田	空	995	1995	165	725	0.5	—	0.002		（連結金具含む）
				リバーロック擬玉	㈱ホクエツ秋田	空	995	1995	175	725	0.5	—	0.002		（連結金具含む）
				ソフィーストーンR15型	共和コンクリート工業㈱	両	998	998	150	380	1.0	—	0.003		（連結金具含む）
				ひららか	東北藤村クレスト㈱	空	998	1998	165	720	0.5	—	—		（連結金具含む）

※備考に「（連結金具含む）」とある資材は、連結金具を含む価格である。

注－1）コンクリートブロックの質量は、350kg/㎡以上を基本とする。

注－2）上記製品は統一単価として使用できる製品を掲載したものであり、掲載外製品においても現場状況により採用できるものである。

注－3）上記は製品のみの統一単価であり、施工費は現場条件等により各製品異なってくる。現場条件を検討し、総施工費を比較の上で設計ブロックを決定すること。

【河川災害復旧工事用コンクリートブロック（積タイプ）単価表】

【コンクリートブロック積】（※ブロック控え厚 35cm以上のブロック）

河川災害復旧工事用ブロック単価表（ブロック分類・名称・明度等）

河川適用区分	積み区分(練/空)	設計流速	構造区分	会社名	製品名	R7.10～単価(円/m2)	平均明度	規格寸法(mm)及び単体重量 高	長	控	kg/個	構造体重量 kg/m2	m2当りの個数	中詰材 m3/m2	胴込Co m3/m2	基礎Co m3/m	天端Co m3/m	積区分	歩掛	摘要
美山河ブロック	空積	5m/s程度	大型BL	共和コンクリート工業（株）	美山－Ａ（こぶ出し意匠）	17,550	5.5	500	998	500	245	954	1.79	0.322	－	0.118	0.090	水平積	大型ﾌﾞﾛｯｸ	
				共和コンクリート工業(株)	ブリックロック		5.5	500	1,000	500	215	987	2.00	0.328	－	0.146	0.089	水平積	大型ﾌﾞﾛｯｸ	
			小型連結	田中コンクリート工業（株）	ラップブロック600型	21,400	4.5	250	2,000	－	133	1,227	2.00	0.534	－	0.11	0.134	勾配積	協会歩掛	アンカー式(ｱﾝｶｰ,ﾊﾞﾈﾙ付)
				田中コンクリート工業(株)	ラップブロック900型	21,800	4.5	250	2,000	－	133	1,711	2.00	0.803	－	0.11	0.194	勾配積	協会歩掛	アンカー式(ｱﾝｶｰ,ﾊﾞﾈﾙ付)
	練積	10m/s程度	大型BL	田中コンクリート工業（株）	ＴＣロック	16,400	5.5	500	1,000	350	315	805	2.00	－	0.150	0.083	0.084	勾配積	緑化ﾌﾞﾛｯｸ	
				田中コンクリート工業（株）	レベロック		6.0	596	1,500	350	435	843	1.00	－	0.178	0.11	0.072	水平積	消波根固ﾌﾞﾛｯｸ	
				共和コンクリート工業（株）	美山－Ｓ（こぶ出し意匠）		5.5	500	998	350	194	825	2.00	－	0.190	0.083	0.083	勾配積	緑化ﾌﾞﾛｯｸ	
				共和コンクリート工業（株）	美山－ＡＫ（こぶ出し意匠）		5.5	500	1,998	350	484	830	0.89	－	0.172	0.092	0.072	水平積	消波根固ﾌﾞﾛｯｸ	
				共和コンクリート工業（株）	美山－ＡＫⅡ（こぶ出し意匠）		5.5	500	1,998	350	398	829	0.89	－	0.206	0.092	0.072	水平積	消波根固ﾌﾞﾛｯｸ	
				共和コンクリート工業（株）	美山－はやづみ（はやづみ美山タイプ）		5.5	800	1,248	350	351	829	1.00	－	0.203	0.092	0.089	水平積	消波根固ﾌﾞﾛｯｸ	
				(株)トーセキプロダクツ	ＡＮロック美山		5.5	500	1,998	350	450	825	1.00	－	0.163	0.083	0.084	勾配積	緑化ﾌﾞﾛｯｸ	
				（株）ホクエツ秋田	ヘイベブロック美山350型		5.0	596	1,495	350	423	843	1.00	－	0.183	0.095	0.073	水平積	消波根固ﾌﾞﾛｯｸ	
				共和コンクリート工業(株)	ディーロック		5.5	800	1,250	350	395	832	1.00	－	0.190	0.136	0.066	水平積	消波根固ﾌﾞﾛｯｸ	
				東北藤村クレスト（株）	ＢＫＷ350		6.0	800	1,250	350	424	873	1.00	－	0.195	0.095	0.073	水平積	消波根固ﾌﾞﾛｯｸ	
		10m/s程度	大型BL	共和コンクリート工業（株）	美山－Ａ（こぶ出し意匠）	17,930	5.5	500	998	500	245	1,178	1.79	－	0.322	0.118	0.090	水平積	大型ﾌﾞﾛｯｸ	
				共和コンクリート工業(株)	ブリックロック		5.5	500	1,000	500	215	1,184	2.00	－	0.328	0.146	0.089	水平積	大型ﾌﾞﾛｯｸ	
				東北藤村クレスト（株）	ＢＫＷ500		6.0	800	1,250	500	467	1,215	1.00	－	0.325	0.117	0.090	水平積	大型ﾌﾞﾛｯｸ	
		10m/s程度	大型BL	東北藤村クレスト（株）	ＢＫＷ75型	23,600	6.0	800	1,250	671	515	1,607	1.00	－	0.475	0.148	0.109	水平積	大型ﾌﾞﾛｯｸ	