

金抜き設計書

修繕名	男鹿水族館ペンギン水槽シーリング修繕
場 所	男鹿市戸賀塩浜字壺ヶ沢93番地先
金 額	
履行期限	令和8年3月31日

内 訳 明 細 書

名 称	内 容	数量	単位	単 価	金 額
1 仮設工事					
ペンギン水槽	L≒13mxH3m+跳ね出し				
手摺先行くさび緊結式足場掛け払い	W900+跳ね出し	39.0	m ²		
足場部材搬入・搬出費	場内小運搬費	1.0	式		
足場部材運搬費		2.0	台		
足場部材損料		39.0	m ²		
諸雑費		1.0	式		
1 計					
2 シーリング打替					
水槽内部	合わせガラス目地含む				
既存シーリング材切除・清掃費	撤去シール材集積共 25*20～50*50	45.5	m		
新規シーリング打設費	軟質ハッカー、マリンシーラントGX 25*20～50*50	45.5	m		
新規シーリング保護カバー設置費	塩ビカバー グレー色 現地カット製作	45.5	m		
現場経費		1.0	式		
現場管理費		1.0	式		
2 計					
3 シーリング打替					
観覧通路側	ガラス・柱・床取合 脚立作業				
既存シーリング材撤去・清掃費	シリコン系 集積共	78.0	m		
新規シーリング打設費	シリコン系 20*15程度	78.0	m		
資機材運搬費	シーリング材・脚立等 場内運搬費・脚立損料含む	1.0	式		
現場管理費		1.0	式		
諸雑費		1.0	式		
諸経費		1.0	式		
3 計					
小計					
消費税及び地方消費税	10%				
合計					