

秋田県畜産試験場肉牛成畜部牛舎バーンクリーナー交換修繕 設計書

修繕箇所：秋田県大仙市神宮寺字海草沼谷地13番地3

工期：契約締結日から令和8年12月25日まで

秋田県畜産試験場

番 号	項 目	規 格 ・ 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	本体						
(1)	ミッション部						
①	減速機ミッション・モーター	原動機(モーター):三相200V 3.7Kw 例示品:オリオン機械(株)製BCF-8	1	台			
(2)	チェーン部						
①	チェーン調整用(左)	バドル:尿溝幅450mm用 例示品:オリオン機械(株)製BCF-8用	80	束			
(3)	尿溝部						
①	グレーチング	縞板 600×900×4.5mm	40	枚			
②	コーナー蓋	縞板 1200×1200×4.5mm	2	枚			
③	コーナー蓋	鉄板 1500×1500×3.5mm	1	枚			
④	尿溝敷鉄板	縞板 600×900×6mm	22	枚			
⑤	パンクリーナー蓋1区	鉄板 1410×1016×3.2mm	13	枚			
⑥	パンクリーナー蓋2区	鉄板 1800×770×3.2mm	5	枚			
⑦	放牧出入口	縞板 1400×1016×6mm	3	枚			
(4)	その他						
①	注油器	例示品:オリオン機械(株)製BCF-8用	1	個			
②	操作盤	例示品:オリオン機械(株)製BCF-8用	1	個			
③	ボルト付属品	例示品:オリオン機械(株)製BCF-8用	1	式			
	小 計						
2	工事費						
(1)	設置工事費		1	式			
(2)	工具使用料		1	式			
(3)	産廃処理費		1	式			
(4)	運搬費		1	式			
	小 計						
	計						
	消 費 税 (10%)						
	合 計						