

立 木 材 積 調 書< 1 >

調 査 年 月 日 平成28年09月02日～平成28年09月17日

調 査 箇 所 雄勝郡羽後町台倉県営林

調 査 面 積 16.66 ha

主 間 伐 区 分 主伐

区分	区域名	樹種	林齢	本数	材積(m3)	備 考
採 材 対 象	I 地区	スギ	57～59	10,136	8,200.80	
	小計			10,136	8,200.80	
	計			10,136	8,200.80	
採 材 対 象 外	I 地区	スギ	57～59	1,301	448.35	
	小計			1,301	448.35	
不良木				2,522		
	計			3,823	448.35	
合計				13,959	8,649.15	

立木材積内訳書

< 台倉県営林

>

区分	合計			樹種	スギ
胸高直径 (c m)	樹高 (m)	単木材積 (m3)	本数	立木材積 (m3)	備考
8					
10					
12					
14					
16	14	0.14	6	0.84	
18	15	0.19	7	1.33	
20	16	0.25	203	50.75	
22	17	0.32	842	269.44	
24	18	0.39	1,125	438.75	
26	19	0.48	1,171	562.08	
28	20	0.59	1,183	697.97	
30	21	0.70	1,118	782.60	
32	21	0.78	1,035	807.30	
34	22	0.92	784	721.28	
36	23	1.07	676	723.32	
38	23	1.18	508	599.44	
40	24	1.36	379	515.44	
42	24	1.47	311	457.17	
44	25	1.66	203	336.98	
46	25	1.79	167	298.93	
48	26	2.00	127	254.00	
50	26	2.14	114	243.96	
52	27	2.38	118	280.84	
54	27	2.53	38	96.14	
56	27	2.69	11	29.59	
58	28	2.97	4	11.88	
60	28	3.14	2	6.28	
62	28	3.31	3	9.93	
64					
66					
68					
70					
計					
平均胸高直径(D) =			c m	1本当り材積 =	m ³
平均樹高(H) =			m		

立木材積内訳書

< 台倉県営林

>

区分	合計			樹種	スギ
胸高直径 (c m)	樹高 (m)	単木材積 (m3)	本数	立木材積 (m3)	備考
72	30	4.56	1	4.56	
74					
76					
78					
80					
82					
84					
86					
88					
90					
92					
94					
96					
98					
100					
102					
104					
106					
108					
110					
112					
114					
116					
118					
120					
122					
124					
126					
128					
130					
132					
134					
計			10,136	8,200.80	
平均胸高直径(D) =		31 c m	1本当り材積 =		0.81 m ³
平均樹高(H) =		21 m			

「この地図は国土地理院長の承認を得て同院発行の二万五千分の一の
地勢図を複製した物である。(承認番号)平成17 総使、 第9-237号」



令和7年度		工事 番号	
路線・河川 海岸・港名	台倉県営林		
施工箇所	羽後町軽井沢字台倉 地内		
工事名	県営林収穫事業		
図面名称	位 置 図	図面 番号	
照査		設計	縮尺 1: 50,000
秋 田 県			

県 営 林 施 業 図 27				
林 名	台 倉 県 営 林			
所 在 地	市町村	大 字	字	地 番
	羽後町	暨井沢	台 倉	111
契約面積	1 6 . 8 3			H A
契約年月日	昭 和 3 4 年 2 月 1 2 日			
土地所有者				
成林面積	16.66HA	要造林面積	HA	除地面積 0.17 HA

