

設 計 書		課 長
1 委 託 名 消防用設備等点検業務委託		チームリーダー
2 場 所 本庁舎他		チーム員
3 金 額 一 金 円也		
4 概 要 本庁舎他の消防用設備等について、消防法及び関係法令に 基づく定期点検を実施するものである。		検 算
5 委託期間 契約日 から 令和9年3月26日		設 計

秋田県出納局 財産活用課

設計内訳書

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接人件費		1	式			直接人件費内訳書
直接物品費		1	式			
直接業務費計						
業務管理費		1	式			
業務原価						
一般管理費等		1	式			
業務価格						千円未満切捨
消費税等相当額						
委託費計						

消防用設備等点検業務委託工数表

1 本庁舎定期点検 (1/2)

機器・項目名	仕様・内容	数量	点検・作業項目及び回数	実施時期	保全技師補			備考		
					数量	歩掛	回数			
自動火災報知設備	受信機	複合GR型 1020アドレス 中継器ほか付属機器含む	1 面	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	1 1		1 1	受信機表示及び警戒区域図修正含む	
	感知器	差動式スポット型	273 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	50		1		～50個
						50		1		51個～100個
						173		1		101個～
				機器点検：1回	2月～3月	50		1		～50個
						50		1		51個～100個
						173		1		101個～
	感知器	定温式スポット型	48 個	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	48		1		～50個
						48		1		～50個
	感知器	煙式スポット型 光電式（非蓄積）	185 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	50		1		～50個
						50		1		51個～100個
						50		1		101個～150個
				機器点検：1回	2月～3月	35		1		151個～
						50		1		～50個
						50		1		51個～100個
						35		1		101個～150個
								1		151個～
	発信機	P型1級	29 個	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	29		1		
29							1			
地区音響装置		29 個	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	29		1			
					29		1			
表示灯		29 灯	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	29		1			
					29		1			
予備電源	受信機内蔵型	1 組	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	1		1			
					1		1			
誘導灯及び 標識	避難口誘導灯	B級	1 灯	機器点検：2回	8月～9月 2月～3月	1		2	～50灯	
	避難口誘導灯	C級	11 灯	機器点検：2回	8月～9月 2月～3月	11		2	～50灯	
	通路誘導灯	C級	5 灯	機器点検：2回	8月～9月 2月～3月	5		2	～50灯	
	避難口誘導標識		4 枚	機器点検：2回	8月～9月 2月～3月	4		2		
消火器具	粉末消火器	加圧式、蓄圧式	106 本	機器点検：2回	9月～10月 2月～3月	106		2		
	二酸化炭素消火器	5型	1 本	機器点検：2回	8月～9月 2月～3月	1		2		
	水消火器		1 本	機器点検：2回	8月～9月 2月～3月	1		2		
消火栓設備	加圧送水装置	消火ポンプ 19kW	1 組	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	1		1		議会棟と共用
						1		1		
	制御盤		1 面	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	1		1		
						1		1		
	水源	床下コンクリート造水槽	1 組	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	1		1		雑用水槽と共用
						1		1		
	呼水装置		1 組	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	1		1		
1							1			
屋内消火栓	連結送水管放水口含む	35 組	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	35		1			
					35		1			
屋外消火栓		2 組	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	2		1			
					2		1			

1 本庁舎定期点検 (2/2)

機器・項目名	仕様・内容	数量	点検・作業項目及び回数	実施時期	保全技師補				備考	
					数量	歩掛	回数	計		
消火設備	送水口 (連結送水管)	3箇所	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	3 3		1 1			
	放水試験	1式	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1			
	粉末タンク	操作部含む	2基	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	2 2		1 1		
粉末消火設備 (ボイラー室)	加圧用ガス容器	4基	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	4 4		1 1			
	容器弁開放装置	ガス圧式 4個	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	4 4		1 1			
	起動用ガス容器	4個	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	4 4		1 1			
	起動用操作箱	4個	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	4 4		1 1			
	音響装置	1組	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	1 1		1 1			
	制御盤	4回線 1面	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	1 1		1 1		～5回線 ～5回線	
	電源装置	1個	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	1 1		1 1			
	放出表示灯	2個	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	2 2		1 1			
	ヘッド	52個 52個	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	52 52		1 1			
	防火シャッター	電動式 2枚	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	2 2		1 1			
	作動試験	1式	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	1 1		1 1			
	放出試験	試験用容器使用 搬入含む 1式	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1			
	避難器具	救助袋	3階 垂直式 1組	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	1 1		1 1		
		救助袋	3階 斜降式 1組	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	1 1		1 1		
救助袋		4階 垂直式 1組	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	1 1		1 1			
救助袋		4階 斜降式 1組	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	1 1		1 1			
救助袋		5階 垂直式 2組	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	2 2		1 1			
救助袋		6階 垂直式 1組	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	1 1		1 1			
救助袋		6階 斜降式 1組	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	1 1		1 1			
排煙設備・防		防火シャッター	手動式 10枚	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	10 10		1 1		～50枚 ～50枚
	防火シャッター	電動式 1枚	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	1 1		1 1			
	防火戸	ドア式 片開き扉 14枚	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	14 14		1 1		～50枚 ～50枚	
全体	配線	絶縁抵抗測定及び配線点検 1式	総合点検：1回	8月～9月	1		1			
	防災管理	報告書作成含む 1式	防災管理点検：1回	8月～9月	1		1			
建物別工数合計										

2 総合庁舎定期点検 (1/2) ※議会議棟との渡り廊下含む

機器・項目名	仕様・内容	数量	点検・作業項目及び回数	実施時期	保全技師補				備考	
					数量	歩掛	回数	計		
自動火災報知設備	表示機	副受信機	1 面	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1		
				機器点検：1回	2月～3月	1		1		
	感知器	差動式スポット型	194 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	50		1		～50個
						50		1		51個～100個
						94		1		101個～
				機器点検：1回	2月～3月	50		1		～50個
						50		1		51個～100個
						94		1		101個～
	感知器	定温式スポット型	11 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	11		1		～50個
					2月～3月	11		1		～50個
	感知器	煙式スポット型 光電式（非蓄積）	87 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	50		1		～50個
						37		1		51個～100個
				機器点検：1回	2月～3月	50		1		～50個
						37		1		51個～100個
発信機	P型1級	21 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	21		1			
				2月～3月	21		1			
表示灯		21 灯	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	21		1			
				2月～3月	21		1			
地区音響装置		21 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	21		1			
				2月～3月	21		1			
誘導灯	避難口誘導灯	B級	1 灯	機器点検：2回	8月～9月 2月～3月	1		2		～50灯
	避難口誘導灯	C級	7 灯	機器点検：2回	8月～9月 2月～3月	7		2		～50灯
	通路誘導灯	C級	7 灯	機器点検：2回	8月～9月 2月～3月	7		2		～50灯
消火器具	粉末消火器	加圧式、蓄圧式	41 本	機器点検：2回	8月～9月 2月～3月	41		2		
	二酸化炭素消火器	5型	5 本	機器点検：2回	8月～9月 2月～3月	5		2		
消火栓設備	加圧送水装置	消火ポンプ 11kW	1 組	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1		
				機器点検：1回	2月～3月	1		1		
	制御盤		1 面	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1		
					2月～3月	1		1		
	水源	床下コンクリート造水槽	1 組	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1		
					2月～3月	1		1		
	呼水装置		1 組	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1		
					2月～3月	1		1		
屋内消火栓	連結送水管放水口含む	21 組	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	21		1			
				2月～3月	21		1			
送水口 (連結送水管)	屋外双口型	1 箇所	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1			
				2月～3月	1		1			
放水試験		1 式	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1			

2 総合庁舎定期点検 (2/2) ※議会棟との渡り廊下含む

機器・項目名	仕様・内容	数量	点検・作業項目及び回数	実施時期	保全技師補				備考	
					数量	歩掛	回数	計		
避難器具	救助袋	3階 斜降式	1組	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1		
				機器点検：1回	2月～3月	1		1		
	救助袋	4階 斜降式	1組	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1		
				機器点検：1回	2月～3月	1		1		
救助袋	5階 斜降式	1組	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1			
			機器点検：1回	2月～3月	1		1			
救助袋	6階 斜降式	1組	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1			
			機器点検：1回	2月～3月	1		1			
防火・防排煙設備	制御盤	8回線（総合庁舎用）	1面	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1		本庁舎設置
				機器点検：1回	2月～3月	1		1		
	制御盤	1回線（渡り廊下用）	1面	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1		～10回線
				機器点検：1回	2月～3月	1		1		～10回線
	防火戸	温度ヒューズ型 （地下～4階）	10枚	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	10		1		～50枚
				機器点検：1回	2月～3月	10		1		～50枚
	防火戸	ドア式 両開き扉 （5階、6階）	4枚	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	4		1		～50枚
				機器点検：1回	2月～3月	4		1		～50枚
	防火戸	ドア式 両開き扉 （渡り廊下）	2枚	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	2		1		～50枚
				機器点検：1回	2月～3月	2		1		～50枚
	感知器	煙式スポット型 光電式 （非蓄積）（5階、6階）	6個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	6		1		～50個
				機器点検：1回	2月～3月	6		1		～50個
感知器	煙式スポット型 光電式 （非蓄積）（渡り廊下）	4個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	4		1		～50個	
			機器点検：1回	2月～3月	4		1		～50個	
排煙口	手動式（5階、6階）	4個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	4		1		～50個	
			機器点検：1回	2月～3月	4		1		～50個	
排煙装置	モーター駆動	1台	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1			
			機器点検：1回	2月～3月	1		1			
排煙装置	起動盤	1面	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1			
			機器点検：1回	2月～3月	1		1			
全体	配線	絶縁抵抗測定及び配線点検	1式	総合点検：1回	8月～9月	1		1		
	防災管理	報告書作成含む	1式	防災管理点検：1回	8月～9月	1		1		
建物別工数合計										

3 議会棟定期点検 (1/2)

機器・項目名	仕様・内容	数量	点検・作業項目及び回数	実施時期	保全技師補				備考
					数量	歩掛	回数	計	
自動火災報知設備	表示機	副受信機	1 面	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	1 1		1 1	
	感知器	差動式スポット型	248 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	50 50		1 1	～50個 51個～100個
					2月～3月	50 148		1 1	～50個 101個～
				機器点検：1回	8月～9月	28		1	～50個
					2月～3月	28		1	～50個
	感知器	定温式スポット型	28 個	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	12 12		1 1	～50個 ～50個
	感知器	煙式スポット型 イオン化式（非蓄積）	12 個	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	12 12		1 1	～50個 ～50個
	感知器	煙式スポット型 光電式（非蓄積）	154 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	50 50		1 1	～50個 51個～100個
					2月～3月	50 54		1 1	～50個 101個～150個
				機器点検：1回	8月～9月	25		1	～50個
					2月～3月	25		1	～50個
	発信機	P型1級	23 個	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	23 23		1 1	
	表示灯		23 灯	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	23 23		1 1	
	地区音響装置		25 個	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	25 25		1 1	
予備電源	受信機内蔵型	1 組	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	1 1		1 1		
誘導灯	避難口誘導灯	B級	1 灯	機器点検：2回	8月～9月 2月～3月	1		2	～50灯
	避難口誘導灯	C級	9 灯	機器点検：2回	8月～9月 2月～3月	9		2	～50灯
	通路誘導灯	C級	6 灯	機器点検：2回	8月～9月 2月～3月	6		2	～50灯
消火器具	粉末消火器	加圧式、蓄圧式	57 本	機器点検：2回	8月～9月 2月～3月	57		2	
	粉末消火器	移動式（消火剤 33kg、ホース 20m）	1 台	機器点検：2回	8月～9月 2月～3月	1		2	新館電気室設置
消火栓設備	屋内消火栓	連結送水管放水口含む	22 組	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	22 22		1 1	
	屋外消火栓		2 組	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	2 2		1 1	
	放水試験		1 式	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1	
	（地下消火車駐火場）	加圧送水装置	泡ポンプユニット 19kW	1 組	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	1 1		1 1
起動装置		圧力タンク含む	1 組	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	1 1		1 1	
ヘッド		泡放射用	389 個	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	389 389		1 1	
ヘッド		感知用	288 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	288		1	
				機器点検：1回	2月～3月	288		1	

3 議会棟定期点検 (2/2)

機器・項目名	仕様・内容	数量	点検・作業項目及び回数	実施時期	保全技師補				備考
					数量	歩掛	回数	計	
泡消火設備 (地下駐車場)	制御盤	1面	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1		
			機器点検：1回	2月～3月	1		1		
	流水検知装置	1組	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1		
			機器点検：1回	2月～3月	1		1		
	一斉開放弁	界面活性剤用	33個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	33		1	
				機器点検：1回	2月～3月	33		1	
	泡消火薬剤貯蔵槽	操作部含む	1基	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1	
				機器点検：1回	2月～3月	1		1	
	泡消火薬剤混合装置		1基	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1	
				機器点検：1回	2月～3月	1		1	
手動開放弁		33個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	33		1		
			機器点検：1回	2月～3月	33		1		
水源	床下コンクリート造水槽	1組	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1		
			機器点検：1回	2月～3月	1		1		
呼水装置		1組	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1		
			機器点検：1回	2月～3月	1		1		
放水試験	薬剤は放出しない	1式	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1		
防火・防排煙設備	制御盤	15回線	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1		
			機器点検：1回	2月～3月	1		1	本庁舎設置	
	防火シャッター	手動式 (別館)	2枚	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	2		1	～50枚
				機器点検：1回	2月～3月	2		1	～50枚
	防火シャッター	電動式	6枚	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	6		1	～50枚
				機器点検：1回	2月～3月	6		1	～50枚
	防火戸	温度ヒューズ型 (本館)	9枚	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	9		1	～50枚
				機器点検：1回	2月～3月	9		1	～50枚
	防火戸	ドア式 両開き扉 (本館)	1枚	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1	～50枚
				機器点検：1回	2月～3月	1		1	～50枚
防火戸	ドア式 片開き扉 (別館)	8枚	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	8		1	～50枚	
			機器点検：1回	2月～3月	8		1	～50枚	
感知器	煙式スポット型 光電式 (非蓄積)	18個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	18		1	～50個	
			機器点検：1回	2月～3月	18		1	～50個	
感知器	差動式スポット型	2個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	2		1	～50個	
			機器点検：1回	2月～3月	2		1	～50個	
全体	配線	絶縁抵抗測定及び配線点検	1式	総合点検：1回	8月～9月	1		1	
				防災管理	報告書作成含む	1式	防災管理点検：1回	8月～9月	1
建物別工数合計									

4 第二庁舎定期点検 (1/4) ※本庁舎との地下通路含む

機器・項目名	仕様・内容	数量	点検・作業項目及び回数	実施時期	保全技師補				備考
					数量	歩掛	回数	計	
自動火災報知設備(ガス漏れ火災警報設備含む)	受信機	複合GR型 765アドレス 中継器ほか付属機器含む	1 面	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	1 1		1 1	受信機表示及び警戒区域図修正含む
	表示機	副受信機	1 面	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	1 1		1 1	
	感知器	差動式スポット型	6 個	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	6 6		1 1	～50個 ～50個
	感知器	定温式スポット型	42 個	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	42 42		1 1	～50個 ～50個
	感知器	煙式スポット型 光電式(非蓄積)	353 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	50		1	～50個
						50		1	51個～100個
						50		1	101個～150個
				機器点検：1回	2月～3月	203		1	151個～
						50		1	～50個
						50		1	51個～100個
	感知器	熱アナログ式スポット型 特種	8 個	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	8 8		1 1	～50個 ～50個
	感知器	熱アナログ式スポット型 自動試験器機能付特種	24 個	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	24 24		1 1	～50個 ～50個
	感知器	煙アナログ式スポット型 自動試験器機能付	154 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	50		1	～50個
						50		1	51個～100個
						54		1	101個～
				機器点検：1回	2月～3月	50		1	～50個
						54		1	51個～100個
	発信機	P型1級	33 個	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	33 33		1 1	
	表示灯		35 灯	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	35 35		1 1	
火災通報装置	専用電話機付	1 個	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	1 1		1 1		
ガス漏れ検知器	警報付	10 個	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	10		1	～50個	
					10		1	～50個	
非常放送設備	増幅器操作部	定格出力360W 自動火災報知設備連動	2 台	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	2 2		1 1	
	スピーカ		296 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	50		1	～50個
						50		1	51個～100個
						196		1	101個～
				機器点検：1回	2月～3月	50		1	～50個
						50		1	51個～100個
	音量調整器	スピーカ付属を含む	263 個	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	263		1	
						263		1	
予備電源	内蔵型	1 組	機器点検及び総合点検：1回 機器点検：1回	8月～9月 2月～3月	1 1		1 1		

4 第二庁舎定期点検 (2/4) ※本庁舎との地下通路含む

機器・項目名	仕様・内容	数量	点検・作業項目及び回数	実施時期	保全技師補				備考
					数量	歩掛	回数	計	
誘導灯及び誘導標識	避難口誘導灯	B級	2 灯	機器点検：2回	8月～9月 2月～3月	2		2	～50灯
	避難口誘導灯	C級	144 灯	機器点検：2回	8月～9月 2月～3月	50		2	～50灯
						50		2	51灯～100灯
						44		2	101灯～
	通路誘導灯	B級	16 灯	機器点検：2回	8月～9月 2月～3月	16		2	～50灯
	通路誘導灯	C級	44 灯	機器点検：2回	8月～9月 2月～3月	44		2	～50灯
	階段通路誘導灯		47 灯	機器点検：2回	8月～9月 2月～3月	47		2	～50灯
避難口誘導標識		2 枚	機器点検：2回	8月～9月 2月～3月	2		2		
器具消火	粉末消火器	加圧式	141 本	機器点検：2回	8月～9月 2月～3月	141		2	
	二酸化炭素消火器	10型	12 本	機器点検：2回	8月～9月 2月～3月	12		2	
消火栓設備	加圧送水装置	消火ポンプ 11kW	1 組	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1	
				機器点検：1回	2月～3月	1		1	
	制御盤		1 面	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1	
				機器点検：1回	2月～3月	1		1	
	水源	床下コンクリート造水槽	1 組	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1	
				機器点検：1回	2月～3月	1		1	
	呼水装置		1 組	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1	
				機器点検：1回	2月～3月	1		1	
	屋内消火栓	連結送水管放水口含む	31 組	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	31		1	
				機器点検：1回	2月～3月	31		1	
末端試験弁		1 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1		
			機器点検：1回	2月～3月	1		1		
送水口 (連結送水管)	屋外双口型	1 箇所	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1		
			機器点検：1回	2月～3月	1		1		
放水試験		1 式	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1		
スプリンクラー設備	加圧送水装置	消火ポンプ 22kW	1 組	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1	
				機器点検：1回	2月～3月	1		1	
	起動装置	圧力タンク、ジョッキポンプ 1.5kW含む	1 組	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1	
				機器点検：1回	2月～3月	1		1	
	ヘッド		334 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	334		1	
				機器点検：1回	2月～3月	334		1	
	流水検知装置		3 組	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	3		1	
				機器点検：1回	2月～3月	3		1	
	末端試験弁		1 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1	
				機器点検：1回	2月～3月	1		1	
制御盤		1 面	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1		
			機器点検：1回	2月～3月	1		1		
呼水装置		1 組	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1		
			機器点検：1回	2月～3月	1		1		
送水口 (連結送水管)	屋外双口型	1 箇所	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1		
			機器点検：1回	2月～3月	1		1		
放水試験		1 式	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1		

4 第二庁舎定期点検 (3/4) ※本庁舎との地下通路含む

機器・項目名	仕様・内容	数量	点検・作業項目及び回数	実施時期	保全技師補				備考	
					数量	歩掛	回数	計		
不活性ガス消火設備	消火剤貯蔵容器	窒素	43 基	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	43		1		
				機器点検：1回	2月～3月	43		1		
	起動用ガス容器		10 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	10		1		
				機器点検：1回	2月～3月	10		1		
	加圧用ガス容器		1 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1		
				機器点検：1回	2月～3月	1		1		
	起動用操作箱	復旧弁含む	11 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	11		1		
				機器点検：1回	2月～3月	11		1		
	スピーカ	音響装置	13 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	13		1		
				機器点検：1回	2月～3月	13		1		
	電子サイレン	音響装置	3 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	3		1		
				機器点検：1回	2月～3月	3		1		
	制御盤	壁掛式10回線	1 面	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1		
				機器点検：1回	2月～3月	1		1		
	感知器	煙式スポット型 光電式（非蓄積）	10 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	10		1		～50個
				機器点検：1回	2月～3月	10		1		～50個
	感知器	定温式スポット型	3 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	3		1		～50個
				機器点検：1回	2月～3月	3		1		～50個
	電源装置	内蔵形非常電源	1 組	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1		
				機器点検：1回	2月～3月	1		1		
放出表示灯		20 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	20		1			
			機器点検：1回	2月～3月	20		1			
選択弁		10 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	10		1			
			機器点検：1回	2月～3月	10		1			
ヘッド		40 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	40		1			
			機器点検：1回	2月～3月	40		1			
作動試験		1 式	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1			
			機器点検：1回	2月～3月	1		1			
放出試験	試験用容器使用 搬入含む	1 式	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	1		1			
防火・防排煙設備	防火戸	ドア式 片開き扉	8 枚	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	8		1		～50枚
				機器点検：1回	2月～3月	8		1		～50枚
	防火戸	ドア式 両開き扉	39 枚	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	39		1		～50枚
				機器点検：1回	2月～3月	39		1		～50枚
	防火シャッター	電動式	5 枚	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	5		1		～50枚
				機器点検：1回	2月～3月	5		1		～50枚
	可動垂れ壁	緩降式	2 連	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	2		1		～50連
				機器点検：1回	2月～3月	2		1		～50連
	防火ダンパー	ソレノイド／モーター	24 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	24		1		
				機器点検：1回	2月～3月	24		1		
	排煙口	ソレノイド／モーター	51 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	50		1		～50個
				機器点検：1回	2月～3月	1		1		51～100個
				機器点検：1回	2月～3月	50		1		～50個
	排煙ダンパー	モーター／モーター	59 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	50		1		～50個
				機器点検：1回	2月～3月	9		1		51～100個
				機器点検：1回	2月～3月	50		1		～50個
	給気ダンパー	モーター／モーター	2 個	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	2		1		～50個
				機器点検：1回	2月～3月	2		1		～50個
	給気ガラリ		17 組	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	17		1		～50組
				機器点検：1回	2月～3月	17		1		～50組

4 第二庁舎定期点検 (4/4) ※本庁舎との地下通路含む

機器・項目名	仕様・内容	数量	点検・作業項目及び回数	実施 時期	保全技師補			備考	
					数量	歩掛	回数		
排煙火 設・備 防	排煙装置	モーター駆動	4 台	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	4		1	
				機器点検：1回	2月～3月	4		1	
	排煙装置	起動盤	4 面	機器点検及び総合点検：1回	8月～9月	4		1	
				機器点検：1回	2月～3月	4		1	
全 体	配線	絶縁抵抗測定及び配線点検	1 式	総合点検：1回	8月～9月	1		1	
	防災管理	報告書作成含む	1 式	防災管理点検：1回	8月～9月	1		1	
建物別工数合計									

工数総合計									
端数処理									小数点第2位切捨