令和8年　月　日

# 設　　計　　書

| | |
|---|---|
| 修 繕 名 | 既存照明器具LED化修繕 |
| 場　所 | 近代美術館（横手市赤坂字富ヶ沢62-46） |
| 工　期 | 契約日から令和8年11月30日まで |
| 金　額 | ￥　　－ |
| 修繕内容 | 既存照明器具をLEDへ修繕する。<br>全17室。詳細別紙仕様書のとおり。 |

内 訳 明 細 書

| 名　称 | 内　容 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED蛍光管 | G13　2500Lm以上　昼白色　片側給電 | 457 | 本 | | |
| 労務費 | 配線バイパス修繕及び安定器取り外し | 258 | 箇所 | | |
| 雑材料 | 消耗品 | 1 | 式 | | |
| 諸経費 | | 1 | 式 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 小 計 | | | | | |
| 消費税相当額 | 10% | | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |