館長	総務ﾁｰﾑ	検算	担当

令和　年　月　日

設　　計　　書

修 繕 名	既存照明器具LED化修繕
場　所	秋田県立農業科学館（大仙市内小友字中沢171－4）
工　期	契約日から令和8年11月30日まで
金　額	
修繕内容	既存照明器具のLED化修繕

内 訳 明 細 書

名　称	内　容	数　量	単位	単　価	金　額
LED蛍光管（40形）	G13　2500lm以上　昼白色　片側給電	312	本		
LED蛍光管（20形）	G13　1000lm以上　昼白色　片側給電	49	本		
労務費	配線バイパス修繕及び安定器取り外し	317	箇所		
雑材料	消耗品	1	式		
諸経費		1	式		
修繕価格					
消費税相当額	10%				
総　計					