

# 設計書

## 設計金額

(うち消費税及び地方消費税)

修繕名称: 秋田県北部家畜保健衛生所動物焼却炉耐火材修繕

履行場所: 秋田県北部家畜保健衛生所(秋田県北秋田市脇神字高村岱92)

履行期間: 契約締結日から令和8年12月28日まで

概要: 仕様書のとおり

北部家畜保健衛生所動物焼却炉耐火材修繕

内 訳

項 目	数量	単位	単価	金額	備考
1. 使用材料					
1)耐火キャストブル CA-13S	750	kg			
2)耐火キャストブル TOCAST-T16	200	kg			
3)異形レンガ Y1 SK36	150	本			
4)異形レンガ Y2 SK36	150	本			
5)耐火モルタル SK36	100	kg			
6)撥水ボード 25t×75×610	200	枚			
7)インシュレーション 9800	2	缶			
8)SUSファイバー	20	kg			
9)SUSワイヤーメッシュ φ2.6mm 1m×2m	2	枚			
10)Yアンカー・Vアンカー SUS304	1	式			
11)ブランケット 1300 25t	1	式			
12)ブランケット 1300 12.5t	1	式			
2. 材料運搬費	1	式			
3. 耐火物施工労務費	1	式			
4. 煙突及び上蓋分解復旧費	1	式			
5. クレーンリース料(25tラフタークレーン)	2	日			
6. 機工具損料(コンプレッサー・リース品運搬等含む)	1	式			
7. 消耗雑材費	1	式			
8. 乾燥焼き作業費	1	式			
9. 廃材処分費	1	式			
10. 現場管理費	1	式			
11. 諸経費	1	式			
小 計					
消費税及び地方消費税	10.0	%			
合 計					