添付資料6 改修整備水準

・整備水準は「規格・寸法」または「整備水準補足事項」に記載の性能または既存同等以上の性能を求めるものとする

・既存同等以上の整備水準において、現在取り扱いのない仕様項目については、部屋の用途に応じた適切な仕様に変更することを可とする

A-1 寄宿舎外部改修

No.	名称	規格･寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1	仮設工事			1	式
2	防水工事			1	式
3	塗装工事			1	式
4	外壁工事			1	式
5	解体撤去工事			1	式

A-1　寄宿舎外部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1	**仮設工事**				
	枠組本足場(手摺先行方式)	W900枠3ヶ月 H<12m		846.32	㎡
	安全手摺(枠組)	枠組本足場用		125	m
	安全手摺(単管)	H=2000		72	m
	昇降設備	4ヶ所		24	m
	張出足場	W500（上部）		81	m
	張出足場	W1000		102	m
	ｼｰﾄ養生	ﾒｯｼｭｼｰﾄ		2275	㎡
	足場資材運搬費	枠組足場		1901	㎡
	足場資材運搬費	安全手摺		204	㎡
	整理清掃後片付け			508	㎡

A-1　寄宿舎外部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
2	**防水工事**				
	清掃		玄関部防水改修 既設：アスファルト防水　露出防水仕上げ 改修：塩ビシート防水 既存屋根の状態を十分確認の上、適切な工法・仕様について提案することを可とする	57	㎡
	笠木撤去再取付			23.8	m
	ﾄﾞﾚﾝ撤去再取付			1	箇所
	既存立上り押え金物撤去	ｼｰﾙ共		11.8	m
	既存立上り防水撤去			14.2	㎡
	下地処理	不具合部、膨れ部		1	式
	塩ビｼｰﾄ防水　平場	ｱﾝｶｰ固定工法　t=1.5		59	㎡
	塩ビｼｰﾄ防水　平場	接着工法　t=l.5		14.2	㎡
	壁側立上り端部押え金物取付	ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ　ｼｰﾙ共		11.8	m
	荷揚げ費			1	式
	ｻｯｼ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2　15*10		750	m
	外壁取合いｼｰﾘﾝｸﾞ			300	m

A-1　寄宿舎外部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
3	**塗装工事**				
	高圧洗浄	15～20MPa程度	既設:アスファルトルーフィング ＋長尺塩ビ銅板葺き 寄宿舎屋根を下地調整の上、塗装 塗装仕様は左記同等以上	730	㎡
	屋根	ｼﾘｺﾝ仕上げ錆止め共		620	㎡
	破風	ｼﾘｺﾝ仕上げ錆止め共		139	m
	軒天	ｱｸﾘﾙ樹脂系非水分散形塗料塗り		111	㎡

A-1　寄宿舎外部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
4	**外壁工事**				
	センチュリーボード　12mm　金具止め	ﾀﾃ張り 上段	既設：センチュリーボード　t12 アクリルリシン吹付 改修：既設同等以上の仕様に改修	472	㎡
	センチュリーボード　12mm　金具止め	ﾀﾃ張り 下段		94	㎡
	同上同質出隅取付	L=3030		45	m
	透湿防水ｼｰﾄ張り			566	㎡
	副資材	ﾋﾞｽ、金具、ｽﾀｰﾀｰ等		566	m
	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ取付	出隅45mm		11	m
	ｱﾙﾐ土台水切取付	出隅70mm		142	m
	中間水切取付			92	m
	吹付塗装	アクリルリシン吹付		566	㎡

A-1　寄宿舎外部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
5	**解体撤去工事**				
	既存外壁解体	透湿防水ｼｰﾄ共　石綿ﾚﾍﾞﾙ3	寄宿舎外壁改修に係る解体費 石綿ﾚﾍﾞﾙ3の適切な処置を行うこと 養生、飛散防止対策を行うこと	500	㎡
	既存軒天解体	下地共、石綿ﾚﾍﾞﾙ3		88	㎡
	解体材集積積込費	ﾗﾑﾀﾞｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ石綿ｽﾚｰﾄ板		21	m3
	解体材運搬費	ｶﾞﾗｽ陶磁器くず		15	m3
	解体材運搬費	廃プラ類		6	m3
	解体材処分費	ｶﾞﾗｽ陶磁器くず		12	t
	解体材処分費	廃プラ類		1	t

A-2 寄宿舎内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1	1F 内装・塗装改修他			1	式
2	2F 内装・塗装改修他			1	式
3	各階発生材処分			1	式

A-2 寄宿舎内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1	**1F 内装・塗装改修他**				
1	【WC】:内壁塗装	39.5㎡		1	式
2	【WC】:床ﾀｲﾙ張替	13.2㎡ 25角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ		1	式
3	【WC】:ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ更新	2ヶ所		1	式
4	【洗濯室】:内壁塗装	42.5㎡		1	式
5	【洗濯室】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ剥ぎ取り	16.5㎡		1	式
6	【洗濯室】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼り	16.5㎡		1	式
7	【洗濯室】:ステンレス流し台更新			1	式
8	【風呂】:内壁ﾀｲﾙ張替	35.8㎡ 100角ﾀｲﾙ		1	式
9	【風呂】:床ﾀｲﾙ張替	10.8㎡		1	式
10	【風呂】:天井張替	18㎡ ﾊﾞｽﾘﾌﾞ 下地ｽﾚｰﾄt5		1	式
11	【風呂】:浴槽更新			1	式
12	【脱衣室】:内壁塗装	33㎡		1	式
13	【脱衣室】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ剥ぎ取り	9.4㎡		1	式
14	【脱衣室】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼り	9.4㎡		1	式
15	【脱衣室】:天井張替	9.4㎡ ﾊﾞｽﾘﾌﾞ 下地ｽﾚｰﾄt5		1	式

A-2 寄宿舎内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
16	【玄関】:内壁塗装	54㎡		1	式
17	【玄関】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ剥ぎ取り	19.4㎡		1	式
18	【玄関】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼り	19.4㎡		1	式
19	【玄関】:防犯ｶﾒﾗ設置	1式		1	式
20	【廊下】:内壁塗装	291.6㎡		1	式
21	【廊下】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ剥ぎ取り	97.7㎡		1	式
22	【廊下】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼り	97.7㎡		1	式
23	【厨房】:内壁塗装	100.2㎡		1	式
24	【厨房】:床塗装	32.4㎡		1	式
25	【食堂】:内壁塗装	118.8㎡		1	式
26	【食堂】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ剥ぎ取り	90.7㎡		1	式
27	【食堂】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼り	90.7㎡		1	式

A-2 寄宿舎内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
28	【宿泊室・寄宿舎監理】:内壁塗装	388.8㎡		1	式
29	【宿泊室】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ剥ぎ取り	113.4㎡		1	式
30	【宿泊室】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼り	113.4㎡		1	式
31	【宿泊室・寄宿舎監理】:扉更新	8ヶ所 W800 H2000 欄間付		1	式
32	【女子用浴室・洗面等】:床タイル貼り			1	式
33	【女子浴室・洗面・脱衣・洗濯室・トイレに改修】:内装改修			1	式
34	【女子浴室・洗面・脱衣・洗濯室・トイレに改修】:ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ設置			1	式
35	【女子フロア】:電気錠、カメラ設置			1	式
36	【階段】:内壁ｸﾛｽ張替	129.6㎡		1	式
37	【階段】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ剥ぎ取り	16.2㎡		1	式
38	【階段】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼り	16.2㎡		1	式
39	【巾木】巾木更新			1	式

A-2 寄宿舎内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1-1	**【WC】:内壁塗装**	**39.5㎡**			
1	WC		既設:Dラス下地モルタル金ゴテ AEP塗装 改修:塗装　既設同等以上	39.5	㎡
2	養生費			39.5	㎡
1-2	**【WC】:床ﾀｲﾙ張替**	**13.2㎡ 25角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ**			
1	床ﾀｲﾙ剥ぎ取り		既設:磁器質タイル25角 改修:下地調整 タイル貼り　既設同等以上	13.2	㎡
2	同上 下地処理			13.2	㎡
3	床ﾀｲﾙ貼り			13.2	㎡
4	養生費			13.2	㎡
1-3	**【WC】:ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ更新**	**2ヶ所**			
1	既設ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去		撤去・更新 既設同等以上	19	㎡
2	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ更新			19	㎡
3	養生費			19	㎡

A-2 寄宿舎内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1-4	**【洗濯室】:内壁塗装**	**42.5㎡**			
1	洗濯室		既設:Dラス下地モルタル金ゴテ AEP塗装 改修:塗装　既設同等以上	42.5	㎡
2	養生費			42.5	㎡
1-5	**【洗濯室】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ剥ぎ取り**	**16.5㎡**	既設:モルタル金ゴテ 長尺ビニル床シート 改修:アスベスト含有の場合は養生、 飛散防止対策を行うこと 撤去・貼替　既設同等以上		
1	床ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ剥ぎ取り			16.5	㎡
2	アスベスト養生費			16.5	㎡
1-6	**【洗濯室】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼り**	**16.5㎡**	既設:モルタル金ゴテ 長尺ビニル床シート		
1	床ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ貼り			16.5	㎡
2	養生費		改修:撤去・貼替　既設同等以上	16.5	㎡
1-7	**【洗濯室】:ステンレス流し台更新**	**1台W3500m　戸袋付**	撤去		
1	既存ステンレス流し台撤去			1	台

A-2 寄宿舎内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1-8	【風呂】:内壁ﾀｲﾙ張替	35.8㎡ 100角ﾀｲﾙ			
1	壁ﾀｲﾙ剥ぎ取り		既設:半磁器タイル100角 改修:下地調整 タイル貼り 既設同等以上	35.8	㎡
2	同上 下地処理			35.8	㎡
3	壁ﾀｲﾙ貼り			35.8	㎡
4	養生費			35.8	㎡
1-9	【風呂】:床ﾀｲﾙ張替	10.8㎡			
1	床ﾀｲﾙ剥ぎ取り		既設:磁器タイル25角 改修:下地調整 タイル貼り 既設同等以上	10.8	㎡
2	同上 下地処理			10.8	㎡
3	床ﾀｲﾙ貼り			10.8	㎡
4	養生費			10.8	㎡
1-10	【風呂】:天井張替	18㎡ ﾊﾞｽﾘﾌﾞ 下地ｽﾚｰﾄt5			
1	天井剥ぎ取り		既設:下地石綿スレート t=5 バスリブ 改修:アスベスト養生、飛散防止対策を行うこと 既設同等以上	18	㎡
2	天井ﾊﾞｽﾘﾌﾞ張り			18	㎡
3	アスベスト養生費			18	㎡

A-2 寄宿舎内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1-11	**【風呂】:浴槽更新**				
1	浴槽撤去		既設:イナポリ浴槽 PB-Z65 850L 改修:既設同等以上	1	基
2	浴槽設置			1	基
3	器具取付			1	式
4	運搬			1	式
1-12	**【脱衣室】:内壁塗装**	**33㎡**			
1	脱衣場		既設:Dラス下地モルタル金ゴテ AEP塗装 改修:塗装 既設同等以上	33	㎡
2	養生費			33	㎡
1-13	**【脱衣室】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ剥ぎ取り**	**9.4㎡**	既設:モルタル金ゴテ 長尺ビニル床シート 改修:アスベスト含有の場合は養生、 飛散防止対策を行うこと 撤去・貼替 既設同等以上		
1	床ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ剥ぎ取り			9.4	㎡
2	アスベスト養生費			9.4	㎡
1-14	**【脱衣室】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼り**	**9.4㎡**	既設:モルタル金ゴテ 長尺ビニル床シート 改修:撤去・貼替 既設同等以上		
1	床ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ貼り			9.4	㎡
2	養生費			9.4	㎡

A-2 寄宿舎内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1-15	**【脱衣室】:天井張替**	**9.4㎡ ﾊﾞｽﾘﾌﾞ 下地ｽﾚｰﾄt5**			
1	天井剥ぎ取り		既設:下地石綿スレート t=5 バスリブ	9.4	㎡
2	天井ﾊﾞｽﾘﾌﾞ張り		改修:アスベスト養生、飛散防止対策を 行うこと	9.4	㎡
3	アスベスト養生費		既設同等以上	9.4	㎡
1-16	**【玄関】:内壁塗装**	**54㎡**			
1	玄関		改修:塗装 既設同等以上	54	㎡
2	養生費			54	㎡
1-17	**【玄関】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ剥ぎ取り**	**19.4㎡**	既設:モルタル金ゴテ 長尺ビニル床シート		
1	床ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ剥ぎ取り		改修:アスベスト含有の場合は養生、 飛散防止対策を行うこと	19.4	㎡
2	アスベスト養生費		撤去・貼替 既設同等以上	19.4	㎡
1-18	**【玄関】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼り**	**19.4㎡**	既設:モルタル金ゴテ 長尺ビニル床シート		
1	床ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ貼り			19.4	㎡
2	養生費		改修:撤去・貼替 既設同等以上	19.4	㎡

A-2 寄宿舎内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1-19	**【玄関】:カメラ設置**		カメラ:夜間撮影が可能なカメラ 舎監室にモニターを設置 1ヶ月程度の録画機能		
1	防犯カメラ設置			1	箇所
1-20	**【廊下】:内壁塗装**	**291.6㎡**			
1	廊下		既設:プラスターボード t=9 VEP塗装 改修:塗装　既設同等以上	291.6	㎡
2	養生費			291.6	㎡
1-21	**【廊下】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ剥ぎ取り**	**97.7㎡**	既設:モルタル金ゴテ ビニル床タイル 改修:アスベスト含有の場合は養生、 飛散防止対策を行うこと 撤去・貼替　既設同等以上		
1	床ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ剥ぎ取り			97.7	㎡
2	アスベスト養生費			97.7	㎡
1-22	**【廊下】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼り**	**97.7㎡**	既設:モルタル金ゴテ ビニル床タイル 改修:撤去・貼替　既設同等以上		
1	床ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ貼り			97.7	㎡
2	養生費			97.7	㎡

A-2 寄宿舎内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1-23	**【厨房】:内壁塗装**	**100.2㎡**			
1	厨房		既設:Dラス下地モルタル金ゴテ AEP塗装 改修:塗装　既設同等以上	100.2	㎡
2	養生費			100.2	㎡
1-24	**【厨房】:床塗装**	**32.4㎡**			
1	塗床塗装		既設:モルタル金ゴテ 改修:塗床塗装(水系硬質ウレタン樹脂同等以上)	32.4	㎡
2	養生費			32.4	㎡
1-25	**【食堂】:内壁塗装**	**118.8㎡**			
1	食堂		既設:プラスターボード t=9 VEP塗装 改修:塗装　既設同等以上	111.8	㎡
2	養生費			111.8	㎡
1-26	**【食堂】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ剥ぎ取り**	**90.7㎡**	既設:モルタル金ゴテ ビニル床シート 改修:アスベスト含有の場合は養生、 飛散防止対策を行うこと 撤去・貼替　既設同等以上		
1	床ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ剥ぎ取り			90.7	㎡
2	アスベスト養生費			90.7	㎡

A-2 寄宿舎内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1-27	**【食堂】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼り**	**90.7㎡**	既設:モルタル金ゴテ ビニル床シート		
1	床ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ貼り			90.7	㎡
2	養生費		改修:撤去・貼替　既設同等以上	90.7	㎡
1-28	**【宿泊室・寄宿舎監理】:内壁塗装**	**388.8㎡**			
1	男子7部屋・舎監1部屋		既設:プラスターボード t=9 VEP塗装 (舎監室:ビニール壁紙)	388.8	㎡
2	養生費		改修:塗装　既設同等以上	388.8	㎡
1-29	**【宿泊室】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ剥ぎ取り**	**113.4㎡**	既設:モルタル金ゴテ ビニル床タイル		
1	床Pﾀｲﾙ剥ぎ取り		改修:アスベスト含有の場合は養生、 飛散防止対策を行うこと	113.4	㎡
2	アスベスト養生費		撤去・貼替　既設同等以上	113.4	㎡
1-30	**【宿泊室】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼り**	**113.4㎡**	既設:モルタル金ゴテ ビニル床タイル		
1	床ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ貼り			113.4	㎡
2	養生費		改修:撤去・貼替　既設同等以上	113.4	㎡

A-2 寄宿舎内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1-31	**【宿泊室・寄宿舎監理】:扉更新**	**8ヶ所 W800 H2000 欄間付**			
1	既設ﾄﾞｱ撤去		撤去・更新	8	ヶ所
2	出入口ﾄﾞｱ	W800 欄間付		8	ヶ所
1-32	**【女子用浴室・洗面等】:床タイル貼り**				
1	床タイル貼り		宿泊室を女子用浴室・洗面等に改修 既設:モルタル金ゴテ ビニル床タイル 改修:タイル貼り	16.2	㎡
2	養生費			16.2	㎡
1-33	**【女子浴室・洗面・脱衣・洗濯室・トイレに改修】:内装改修**				
1	浴室・洗面・脱衣・洗濯室・トイレに改修:床改修		添付資料7_寄宿舎改修整備水準	15.3	㎡
2	浴室・洗面・脱衣・洗濯室・トイレに改修:壁改修			40.5	㎡
3	浴室・洗面・脱衣・洗濯室・トイレに改修:仕切り壁設置			30	㎡
4	浴室・洗面・脱衣・洗濯室・トイレに改修:天井改修			15.3	㎡

A-2 寄宿舎内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1-34	**【女子浴室・洗面・脱衣・洗濯室・トイレに改修】:1人用ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ設置**				
1	ユニットバス	1216型	1人用ユニットバスを新設	1	基
2	器具取付			1	式
1-35	**【女子フロア】:電気錠、カメラ設置**				
1	電気錠設置		電気錠:生体認証による入室管理 カメラ:夜間撮影が可能なカメラ 舎監室にモニターを設置 1ヶ月程度の録画機能	2	箇所
2	防犯カメラ設置			2	箇所
3	扉設置			1	箇所
4	仕切り壁設置			4.5	㎡
1-36	**【階段】:内壁ｸﾛｽ張替**	**129.6㎡**			
1	壁ｸﾛｽ剥ぎ取り		既設:Dラス下地モルタル金ゴテ ビニルクロス貼 改修:クロス貼替　既設同等以上	129.6	㎡
2	同上 下地処理			129.6	㎡
3	壁ｸﾛｽ貼り			129.6	㎡
4	養生費			129.6	㎡

A-2 寄宿舎内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1-37	**【階段】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ剥ぎ取り**	**16.2㎡**	既設:モルタル金ゴテ ビニル床タイル		
1	床ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ剥ぎ取り		改修:アスベスト含有の場合は養生、 飛散防止対策を行うこと 撤去・貼替　既設同等以上	16.2	㎡
2	アスベスト養生費			16.2	㎡
1-38	**【階段】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼り**	**16.2㎡**	既設:モルタル金ゴテ ビニル床タイル		
1	床ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ貼り			16.2	㎡
2	養生費		改修:撤去・貼替　既設同等以上	16.2	㎡
1-39	**【巾木】巾木更新**		既設:ラワン		
1	撤去			215	m
2	新設		改修:ソフト巾木同等以上	215	m

A-2 寄宿舎内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
2	**2F 内装・塗装改修他**				
1	【WC】:内壁塗装			1	式
2	【WC】:床ﾀｲﾙ張替			1	式
3	【WC】:ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ更新			1	式
4	【浴室・洗面・脱衣・洗濯室に改修】:内装改修			1	式
5	【浴室・洗面・脱衣・洗濯室に改修】:出入口扉設置			1	式
6	【浴室・洗面・脱衣・洗濯室に改修】:ユニットシャワー設置			1	式
7	【廊下】:内壁塗装			1	式
8	【廊下】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ剥ぎ取り			1	式
9	【廊下】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼り			1	式
10	【階段】:内壁クロス貼替			1	式
11	【階段】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ剥ぎ取り			1	式
12	【階段】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼り			1	式
13	【広間1を男子宿泊室に改修】:内壁塗装			1	式
14	【広間1を男子宿泊室に改修 】:畳を撤去し下地処理			1	式
15	【広間1を男子宿泊室に改修】:ビニル床シート貼り			1	式

A-2 寄宿舎内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
16	【広間1を男子宿泊室に改修】:扉更新			1	式
17	【広間1を男子宿泊室に改修】:既存壁撤去・仕切り壁設置			1	式
18	【広間2を男子宿泊室に改修】:内壁塗装			1	式
19	【広間2を男子宿泊室に改修 】:畳を撤去し下地処理			1	式
20	【広間2を男子宿泊室に改修】:ビニル床シート貼り			1	式
21	【広間2を男子宿泊室に改修】:扉更新			1	式
22	【広間2を男子宿泊室に改修】:既存壁撤去・仕切り壁設置			1	式
23	【舎監室1を男子宿泊室に改修】:内壁塗装			1	式
24	【舎監室1を男子宿泊室に改修】:畳を撤去し下地処理			1	式
25	【舎監室1を男子宿泊室に改修】:ビニル床シート貼り			1	式
26	【舎監室1を男子宿泊室に改修】:扉更新			1	式
27	【舎監室2内扉を改修】:扉を撤去し壁に改修			1	式
28	【舎監室2を男子宿泊室に改修】:内壁塗装			1	式
29	【舎監室2を男子宿泊室に改修】:畳を撤去し下地処理			1	式
30	【舎監室2を男子宿泊室に改修】:ビニル床シート貼り			1	式
31	【舎監室2を男子宿泊室に改修】:扉更新			1	式
32	【巾木】巾木更新			1	式

A-2 寄宿舎内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
2-1	**【WC】:内壁塗装**	**37.5㎡**			
1	WC		既設:Dラス下地モルタル金ゴテ AEP塗装 改修:塗装　既設同等以上	37.5	㎡
2	養生費			37.5	㎡
2-2	**【WC】:床ﾀｲﾙ張替**	**12.2㎡ 25角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ**			
1	床ﾀｲﾙ剥ぎ取り		既設:磁器質タイル25角 改修:下地調整 タイル貼替　既設同等以上	12.2	㎡
2	同上 下地処理			12.2	㎡
3	床ﾀｲﾙ貼り			12.2	㎡
4	養生費			12.2	㎡
2-3	**【WC】:ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ更新**	**1式**			
1	既設ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去		撤去・更新 既設同等以上	19	㎡
2	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ更新			19	㎡
3	養生費			19	㎡

A-2 寄宿舎内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
2-4	**【浴室・洗面・脱衣・洗濯室に改修】:内装改修**				
1	床改修		添付資料7_寄宿舎改修整備水準	15.3	㎡
2	仕切り壁設置			40.5	㎡
3	天井改修			15.3	㎡
2-5	**【浴室・洗面・脱衣・洗濯室に改修】:ユニットシャワー設置**				
1	ユニットシャワー	1208型	1208型程度	2	基
2	器具取付			1	式
3	仕切り壁設置			1	式
2-6	**【浴室・洗面・脱衣・洗濯室に改修】:出入口扉設置**				
1	出入口扉設置		新設	1	ヶ所
2-7	**【廊下】:内壁塗装**	**203.6㎡**			
1	廊下		既設:プラスターボード t=9 VEP塗装 改修:塗装　既設同等以上	203.6	㎡
2	養生費			203.6	㎡

A-2 寄宿舎内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
2-8	**【廊下】:ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ剥ぎ取り**	**72.2㎡**	既設:モルタル金ゴテ ビニル床タイル		
1	床ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ剥ぎ取り		改修:アスベスト含有の場合は養生、 飛散防止対策を行うこと 撤去・貼替　既設同等以上	72.2	㎡
2	アスベスト養生費			72.2	㎡
2-9	**【廊下】:ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ貼り**	**72.2㎡**	既設:モルタル金ゴテ ビニル床タイル		
1	床ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ貼り			72.2	㎡
2	養生費		改修:撤去・貼替　既設同等以上	72.2	㎡
2-10	**【階段】:内壁ｸﾛｽ張替**	**129.6㎡**			
1	壁ｸﾛｽ剥ぎ取り		既設:Dラス下地モルタル金ゴテ ビニルクロス貼 改修:クロス貼替　既設同等以上	129.6	㎡
2	同上 下地処理			129.6	㎡
3	壁ｸﾛｽ貼り			129.6	㎡
4	養生費			129.6	㎡

A-2 寄宿舎内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
2-11	**【階段】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ剥ぎ取り**	**16.2㎡**	既設:モルタル金ゴテ ビニル床タイル		
1	床ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ剥ぎ取り		改修:アスベスト含有の場合は養生、 飛散防止対策を行うこと 撤去・貼替　既設同等以上	16.2	㎡
2	アスベスト養生費			16.2	㎡
2-12	**【階段】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼り**	**16.2㎡**	既設:モルタル金ゴテ ビニル床タイル		
1	床ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ貼り			16.2	㎡
2	養生費		改修:撤去・貼替　既設同等以上	16.2	㎡
2-13	**【広間1を男子宿泊室に改修】:内壁塗装**		既設:Dラス下地モルタル金ゴテ ビニルクロス貼		
1	広間		改修:クロス撤去、下地調整の上塗装	121.5	㎡
2	養生費		添付資料7_寄宿舎改修整備水準	121.5	㎡
2-14	**【広間1を男子宿泊室に改修 】:畳を撤去し下地処理**				
1	既設畳撤去		既存:畳敷き 改修:下地調整の上、ビニル床シート	30	帖
2	同上下地処理			30	帖
3	養生費		添付資料7_寄宿舎改修整備水準	30	帖

A-2 寄宿舎内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
2-15	**【広間1を男子宿泊室に改修】:ビニル床シート貼り**		既存:畳敷き 改修:下地調整の上、ビニル床シート 添付資料7_寄宿舎改修整備水準		
1	ビニル床シート貼り			48.6	㎡
2	養生費			48.6	㎡
2-16	**【広間1を男子宿泊室に改修】:扉更新**				
1	既設ﾄﾞｱ撤去	1ヶ所 W800 H1950	扉撤去・新設	1	ヶ所
2	片開きﾄﾞｱ	W800 欄間付		3	ヶ所
2-17	**【広間1を男子宿泊室に改修】:既存壁撤去・仕切り壁設置**				
	既存壁撤去		大広間(1室)を3部屋に分割 既存壁撤去、仕切り壁設置	32.4	㎡
	仕切り壁設置			53.4	㎡
	養生費			53.4	㎡
2-18	**【広間2を男子宿泊室に改修】:内壁塗装**		既設:Dラス下地モルタル金ゴテ ビニルクロス貼 改修:クロス撤去、下地調整の上塗装 添付資料7_寄宿舎改修整備水準		
1	広間			121.5	㎡
2	養生費			121.5	㎡

A-2 寄宿舎内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
2-19	**【広間2を男子宿泊室に改修 】:畳を撤去し下地処理**				
1	既設畳撤去		既存:畳敷き 改修:下地調整の上、ビニル床シート 添付資料7_寄宿舎改修整備水準	30	帖
2	同上下地処理			30	帖
3	養生費			30	帖
2-20	**【広間2を男子宿泊室に改修】:ビニル床シート貼り**		既存:畳敷き 改修:下地調整の上、ビニル床シート 添付資料7_寄宿舎改修整備水準		
1	ビニル床シート貼り			48.6	㎡
2	養生費			48.6	㎡
2-21	**【広間2を男子宿泊室に改修】:扉更新**				
1	既設ﾄﾞｱ撤去	1ヶ所 W800 H1950	扉撤去・新設	1	ヶ所
2	片開きﾄﾞｱ	W800 欄間付		3	ヶ所

A-2 寄宿舎内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
2-22	**【広間2を男子宿泊室に改修】:既存壁撤去・仕切り壁設置**				
	既存壁撤去		大広間(1室)を3部屋に分割 既存壁撤去、仕切り壁設置	32.4	㎡
	仕切り壁設置			53.4	㎡
	養生費			53.4	㎡
2-23	**【舎監室1を男子宿泊室に改修】:内壁塗装**		既設:プラスターボード t=9 VEP塗装 改修:塗装　既設同等以上 添付資料7_寄宿舎改修整備水準		
1	舎監室1			40.5	㎡
2	養生費			40.5	㎡
2-24	**【舎監室1を男子宿泊室に改修】:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ剥ぎ取り**		既設:モルタル金ゴテ ビニル床シート 改修:アスベスト含有の場合は養生、 飛散防止対策を行うこと 撤去・貼替　既設同等以上 添付資料7_寄宿舎改修整備水準		
1	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ剥ぎ取り			16.2	㎡
2	アスベスト養生費			16.2	㎡

A-2 寄宿舎内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
2-25	**【舎監室1を男子宿泊室に改修】:ビニル床シート貼り**		既設:モルタル金ゴテ ビニル床シート 改修:アスベスト含有の場合は養生、 飛散防止対策を行うこと 撤去・貼替　既設同等以上 添付資料7_寄宿舎改修整備水準		
1	ビニル床シート貼り			16.2	㎡
2	養生費			16.2	㎡
2-26	**【舎監室1を男子宿泊室に改修】:扉更新**				
1	既設ﾄﾞｱ撤去	1ヶ所 W800 H1950	扉撤去・新設	1	ヶ所
2	片開きﾄﾞｱ	W800 欄間付		1	ヶ所
2-27	**【舎監室2内扉を改修】:扉を撤去し壁に改修**				
1	壁に改造	W1800 H2500	室内扉、既存壁撤去 仕切り壁設置	1	式
2	養生費			1	式
2-28	**【舎監室2を男子宿泊室に改修】:内壁塗装**		既設:プラスターボード t=9 VEP塗装 改修:塗装　既設同等以上 添付資料7_寄宿舎改修整備水準		
1	舎監室2			40.5	㎡
2	養生費			40.5	㎡

A-2 寄宿舎内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
2-29	**【舎監室2を男子宿泊室に改修】:畳を撤去し下地処理**				
1	既設畳撤去		既存:畳敷き 改修:下地調整の上、ビニル床シート貼り 添付資料7_寄宿舎改修整備水準	16.2	㎡
2	同上下地処理			16.2	㎡
3	養生費			16.2	㎡
2-30	**【舎監室2を男子宿泊室に改修】:ビニル床シート貼り**		既存:畳敷き 改修:下地調整の上、ビニル床シート貼り 添付資料7_寄宿舎改修整備水準		
1	ビニル床シート貼り			16.2	㎡
2	養生費			16.2	㎡
2-31	**【舎監室2を男子宿泊室に改修】:扉更新**				
1	既設ﾄﾞｱ撤去	1ヶ所 W800 H1950	扉撤去・新設	1	ヶ所
2	片開きﾄﾞｱ	W800 欄間付		1	ヶ所
2-32	**【巾木】巾木更新**		既設:ラワン 改修:ソフト巾木同等以上		
1	撤去			164	m
2	新設			164	m

A-2 寄宿舎内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
3	**各階発生材処分**				
1	集積積込			1	式
2	収集運搬費			1	式
3	処分費			1	式
3-1	**集積積込**				
1	木くず			0.4	m3
2	ｶﾞﾗｽ陶磁器くず			2	m3
3	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			1.5	m3
4	混合			0.2	m3
3-2	**収集運搬費**				
1	木くず			1	式
2	ｶﾞﾗｽ陶磁器くず			2	m3
3	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			1.5	m3
4	混合			1	式
5	畳			1	式

A-2 寄宿舎内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
3-3	**処分費**				
1	木くず			0.18	t
2	ｶﾞﾗｽ陶磁器くず			5.04	t
3	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	アスベスト処分費を含む		1.63	t
4	混合			0.27	t
5	畳			23.5	帖

A-3 管理･教室棟内部改修

No.	名称	規格･寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1	1F内装･塗装改修			1	式
2	2F内装･塗装改修			1	式
3	3F内装･塗装改修			1	式
4	4F内装･塗装改修			1	式
5	各階発生材処分			1	式

A-3 管理・教室棟内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1	**1F内装・塗装改修**				
1	【技師室】:畳張替	8帖		1	式
2	【廊下、階段】:内壁塗装	476㎡		1	式
3	【ホール】:内壁塗装	77.8㎡		1	式
4	【トイレ】:床張替	36.6㎡		1	式
5	【トイレ】:ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ更新	32.2㎡		1	式

A-3 管理・教室棟内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1-1	**【技師室】:畳張替**	**8帖**			
1	既設畳撤去		畳撤去・新設	8	帖
2	新規畳			8	帖
3	養生費			8	帖
1-2	**【廊下、階段】:内壁塗装**	**476㎡**			
1	廊下・階段		VE塗装同等以上	476	㎡
2	養生費			476	㎡
1-3	**【ホール】:内壁塗装**	**77.8㎡**			
1	ホール		VE塗装同等以上	77.8	㎡
2	養生費			77.8	㎡

A-3 管理・教室棟内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1-4	**【ﾄｲﾚ】:床張替**	**36.6㎡**			
1	床ﾀｲﾙ剥ぎ取り		既設:モルタル下地 磁器質タイル貼替　33角 改修:下地調整の上、ビニル床シート貼替	36.6	㎡
2	同上 下地処理			36.6	㎡
3	ビニル床シート貼り			36.6	㎡
4	養生費			36.6	㎡
1-5	**【ﾄｲﾚ】:ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ更新**	**1式**			
1	既設ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去		撤去・更新	32.2	㎡
2	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ更新			32.2	㎡
3	養生費			32.2	㎡

A-3 管理・教室棟内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
2	**2F内装・塗装改修**				
1	【選択・食品科学・海洋・普通】:内壁塗装			1	式
2	【選択・食品科学・海洋・普通】:黒板更新			1	式
3	【廊下、階段】:内壁塗装			1	式
4	【トイレ】:床張替			1	式
5	【トイレ】:ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ更新			1	式

A-3 管理・教室棟内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
2-1	**【選択・食品科学・海洋・普通】:内壁塗装**				
1	管理棟4部屋		既設:モルタル金ゴテ　VE 改修:VE塗装	385.6	㎡
2	養生費			385.6	㎡
2-2	**【選択・食品科学・海洋・普通】:黒板更新**				
1	既設黒板撤去	4ヶ所 W3600 H1200	撤去・更新	4	台
2	黒板更新			4	台
2-3	**【廊下、階段】:内壁塗装**	**535.4㎡**			
1	廊下・階段		VE塗装同等以上	535.4	㎡
2	養生費			535.4	㎡

A-3 管理・教室棟内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
2-4	**【ﾄｲﾚ】:床張替**	**36.6㎡**			
1	床ﾀｲﾙ剥ぎ取り		既設:モルタル下地 磁器質タイル貼替　33角 改修:下地調整の上、ビニル床シート貼替	36.6	㎡
2	同上 下地処理			36.6	㎡
	ビニル床シート貼り			36.6	㎡
	養生費			36.6	㎡
2-5	**【ﾄｲﾚ】:ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ更新**	**1式**			
1	既設ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去		撤去・更新	32.2	㎡
2	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ更新			32.2	㎡
3	養生費			32.2	㎡

A-3 管理・教室棟内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
3	**3F内装・塗装改修**				
1	【選択、食品科学、海洋、普通】:内壁塗装			1	式
2	【選択、食品科学、海洋、普通】:黒板更新			1	式
3	【廊下、階段】:内壁塗装	459.7㎡		1	式
4	【資料室1.2】:内壁塗装	138.8㎡		1	式
5	【理科準備室】:内壁塗装	129.4㎡		1	式
6	【理科準備室】:黒板更新	1ヶ所 W3600 H1200 曲面黒板		1	式
7	【男子トイレ】:床張替	21㎡		1	式
8	【男子トイレ】:ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ更新	1式		1	式
9	【手洗場】:床張替	14.4㎡		1	式
10	【手洗場】:ｽﾃﾝﾚｽ流し台更新	3台 W2000 戸袋付			

A-3 管理・教室棟内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
3-1	**【選択、食品科学、海洋、普通】:内壁塗装**				
1	教室4部屋		既設:モルタル金ゴテ　VE 改修:VE塗装	385.7	㎡
2	養生費			385.7	㎡
3-2	**【選択、食品科学、海洋、普通】:黒板更新**				
1	既設黒板撤去	4ヶ所 曲面黒板 W3600 H1200	撤去・更新	4	台
2	黒板	曲面 W3600 H1200		4	台
3-3	**【廊下、階段】:内壁塗装**	**459.7㎡**			
1	廊下・階段		VE塗装同等以上	459.7	㎡
2	養生費			459.7	㎡
3-4	**【資料室1.2】:内壁塗装**	**138.8㎡**			
1	資料室		既設:モルタル金ゴテ　VE 改修:VE塗装	138.8	㎡
2	養生費			138.8	㎡

A-3 管理・教室棟内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
3-5	**【理科室】:内壁塗装**	**129.4㎡**			
1	理科室		既設:モルタル金ゴテ　VE 改修:VE塗装	129.4	㎡
2	養生費			129.4	㎡
3-6	**【理科室】:黒板更新**	**1ヶ所 W3600 H1200 曲面黒板**			
1	既設黒板撤去		撤去・更新	1	台
2	黒板	W3600 H1200		1	台
3-7	**【男子トイレ】:床張替**	**21㎡**			
1	床ﾀｲﾙ剥ぎ取り		既設:モルタル下地 磁器質タイル貼替　33角 改修:下地調整の上、ビニル床シート貼替	21	㎡
2	同上 下地処理			21	㎡
3	ビニル床シート貼り			21	㎡
4	養生費			21	㎡

A-3 管理・教室棟内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
3-8	**【男子トイレ】:ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ更新**	**1式**			
1	既設ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去		撤去・更新	19	㎡
2	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ更新			19	㎡
3	養生費			19	㎡
3-9	**【手洗場】:床張替**	**14.4㎡**			
1	床ﾀｲﾙ剥ぎ取り		既設:モルタル下地 磁器質タイル貼替　33角 改修:下地調整の上、ビニル床シート貼替	14.4	㎡
2	同上 下地処理			14.4	㎡
3	ビニル床シート貼り			14.4	㎡
4	養生費			14.4	㎡
3-10	**【手洗場】:ｽﾃﾝﾚｽ流し台更新**	**3台 W2000 戸袋付**			
1	既設ｽﾃﾝﾚｽ流し台撤去		撤去・更新	3	台
2	ｽﾃﾝﾚｽ流し台更新	W2000		3	台

A-3 管理・教室棟内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
4	**4F内装・塗装改修**				
1	【選択、食品科学、海洋、普通】:内壁塗装			1	式
2	【選択、食品科学、海洋、普通】:黒板更新			1	式
3	【廊下、階段】:内壁塗装			1	式
4	【航海計器実習室】:内壁塗装			1	式
5	【生徒会室・選択教室】:内壁塗装			1	式
6	【男子トイレ】:床張替			1	式
7	【男子トイレ】:ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ更新			1	式
8	【手洗場】:床張替			1	式
9	【手洗場】:ｽﾃﾝﾚｽ流し台更新			1	式

A-3 管理・教室棟内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
4-1	**【選択、食品科学、海洋、普通】:内壁塗**	**385.7㎡**			
1	教室4部屋		既設:モルタル金ゴテ　VE 改修:VE塗装	385.6	㎡
2	養生費			385.6	㎡
4-2	**【選択、食品科学、海洋、普通】:黒板更**	**4ヶ所 W3600 H1200 曲面黒板**			
1	既設黒板撤去		撤去・更新	4	台
2	黒板	曲面 W3600 H1200		4	台
4-3	**【廊下、階段】:内壁塗装**	**432.1㎡**			
1	階段・廊下		VE塗装同等以上	432.1	㎡
2	養生費			432.1	㎡
4-4	**【航海計器実習室】:内壁塗装**	**129.4㎡**			
1	航海計器実習室		既設:モルタル金ゴテ　VE 改修:VE塗装	129.4	㎡
2	養生費			129.4	㎡

A-3 管理・教室棟内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
4-5	**【生徒会室・選択教室】:内壁塗装**	**150.8㎡**			
1	生徒会室・選択教室		既設:モルタル金ゴテ　VE 改修:VE塗装	150.8	㎡
2	養生費			150.8	㎡
4-6	**【男子ﾄｲﾚ】:床張替**	**21㎡**			
1	床ﾀｲﾙ剥ぎ取り		既設:モルタル下地 磁器質タイル貼替　33角 改修:下地調整の上、ビニル床シート貼替	21	㎡
2	同上 下地処理			21	㎡
3	ビニル床シート貼り			21	㎡
4	養生費			21	㎡
4-7	**【男子トイレ】:ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ更新**	**1式**			
1	既設ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去		撤去・更新	19	㎡
2	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ更新			19	㎡
3	養生費			19	㎡

A-3 管理・教室棟内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
4-8	**【手洗場】:床張替**	**14.4㎡**			
1	床ﾀｲﾙ剥ぎ取り		既設:モルタル下地 磁器質タイル貼替　33角 改修:下地調整の上、ビニル床シート貼替	14.4	㎡
2	同上 下地処理			14.4	㎡
3	ビニル床シート貼り			14.4	㎡
4	養生費			14.4	㎡
4-9	**【手洗場】:ｽﾃﾝﾚｽ流し台更新**	**3台 W2000 戸袋付**			
1	既設ｽﾃﾝﾚｽ流し台撤去		撤去・更新	3	台
2	ｽﾃﾝﾚｽ流し台更新	W2000		3	台

A-3 管理･教室棟内部改修

No.	名称	規格･寸法	整備水準補足事項	数量	単位
5	**各階発生材処分**				
1	集積積込			1	式
2	収集運搬費			1	式
3	処分費			1	式
5-1	**集積積込**				
1	木くず			1.4	m3
2	ｶﾞﾗｽ陶磁器くず			2.4	m3
3	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			1.15	m3
4	混合			0.3	m3
5-2	**収集運搬費**				
1	木くず			1	式
2	ｶﾞﾗｽ陶磁器くず			2.4	m3
3	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			1.15	m3
4	混合			1	式
5	畳			1	式

A-3 管理･教室棟内部改修

No.	名称	規格･寸法	整備水準補足事項	数量	単位
5-3	**処分費**				
1	木くず			0.68	t
2	ｶﾞﾗｽ陶磁器くず			5.89	t
3	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			1.3	t
4	混合			0.37	t
5	畳			8	枚

A-4 職員室棟外部改修

No.	名称	規格･寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1	直接仮設工事			1	式
2	外壁改修工事			1	式
3	防水改修工事			1	式

A-4 職員室棟外部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1	**直接仮設工事**				
1	外部枠組足場(手すり先行方式)	W900 H<12m 2カ月		364	㎡
2	養生シート	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り		547	㎡
3	安全手すり	ﾌﾞﾗｹｯﾄはね出し+単管		61	m
4	昇降設備	2カ所		12	m
5	ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場	L1.8×W1.8×H3.0+手すり程度		2	基
6	外部階段棚足場	くさび緊結式足場		36	㎡
7	仮設資材運搬費	枠組本足場		364	㎡
8	仮設資材運搬費	安全手すり		61	m
9	仮設資材運搬費	棚足場		36	㎡
10	荷揚げ荷下ろし費			1	式
11	養生	外壁改修		250	㎡
12	整理清掃後片付け	防水改修		170	㎡
13	整理清掃後片付け	外壁改修		250	㎡
14	アスベスト養生	欠損部補修		150	m

A-4 職員室棟外部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
2	**外壁改修工事**				
1	外壁劣化調査		外壁劣化調査、クラック補修 欠損部補修 下地調整の上、外壁塗装（塗膜除去は想定しない） 下地調整の上、天井貼替、塗装 アスベスト含有の場合は養生、 飛散防止対策を行うこと	250	㎡
2	外壁ｸﾗｯｸ補修	Uｶｯﾄｴﾎﾟｷｼ樹脂充填工法		150（概算）	m
3	外壁欠損・爆裂部補修	100×100×D30程度		30	ヵ所
4	外壁欠損・爆裂部補修	200×200×D30程度		25	ヵ所
5	高圧水洗浄	外壁全面		250	㎡
6	外壁下地調整	撤去部～調整部　段差調整		200	
7	外壁下地調整	中性化防止・ｱｸﾘﾙｶﾁｵﾝ系		250	㎡
8	外壁仕上	下地処理・微弾性		250	㎡
9	軒天仕上	ﾘｼﾝ吹付		38	㎡
10	袖壁仕上	下地調整・微弾性		39	㎡
11	昇降口ﾎﾟｰﾁ天井張替え	ｹｲｶﾙ板 t=8 LGS25型下地共		91	㎡
12	昇降口ﾎﾟｰﾁ天井	EP塗装仕上げ		91	㎡
13	雑塗装	昇降口柱等(SOP塗装仕上げ)		1	式
14	処分費	アスベスト含有		45	㎡

A-4 職員室棟外部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
3	**防水改修工事**				
1	職員室棟屋根			1	式
2	昇降口玄関ポーチ屋根			1	式
3	シーリング工事			1	式
4	発生材処分費	運搬費共		1	式

A-4 職員室棟外部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
3-1	**職員室棟屋根**				
1	既存押え金物撤去	軒先立下りｼｰﾘﾝｸﾞ共		40.8	m
2	既存押え金物撤去	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 ｼｰﾘﾝｸﾞ共		9	m
3	既存EXP・J仮撤去・再取付	直線部		11	m
4	既存EXP・J仮撤去・再取付	コーナー部		3	ヵ所
5	既存防水層撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 立下り部		40.8	㎡
6	既存防水層撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 立上り部		10	㎡
7	既存防水層撤去部下地調整	立下り部 樹脂ﾓﾙﾀﾙ薄塗程度	既存:ゴムアスファルト防水	40.8	㎡
8	既存防水層撤去部下地調整	立上り部 樹脂ﾓﾙﾀﾙ薄塗程度	改修:改質アスファルト防水	10	㎡
9	既存防水層撤去部ﾓﾙﾀﾙ詰め	立上り取合 50*50程度		20	m
10	既存防水層高圧洗浄		既存屋根の状態を十分確認の上、適切な工法・仕様について提案することを可とする	234.4	㎡
11	既存防水層下地活性剤塗布	平場面		183.6	㎡
12	新設改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	平場 絶縁工法		183.6	㎡
13	新設改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	立上り 密着工法		40.8	㎡
14	新設改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	立下り 密着工法		10	㎡
15	新設SUS製脱気装置取付	平場面積の75㎡/個 程度		3	個
16	新設防水層押え金物取付	軒先立下り部 K-8程度 ｼｰﾘﾝｸﾞ共		40.8	m
17	新設防水層押え金物	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 K-10程度 ｼｰﾘﾝｸﾞ共		9	m
18	荷揚げ荷下ろし費			1	式

A-4 職員室棟外部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
3-2	**昇降口玄関ポーチ屋根**				
1	既存ｱﾙﾐ笠木撤去	W250程度	既存：塩ビ系シート防水 改修：塩ビ系シート防水 既存屋根の状態を十分確認の上、適切な工法・仕様について提案することを可とする	4.6	m
2	既存押え金物撤去	壁側、ﾊﾟﾈﾙ下、ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去共		44.8	m
3	既存ﾄﾞﾚｲﾝ撤去	鋳鉄製 Φ100程度		2	ヵ所
4	既存防水層撤去	塩ﾋﾞｼｰﾄ防水　立上り		22.4	㎡
5	既存防水層撤去部下地調整	立上り部　樹脂ﾓﾙﾀﾙ薄塗程度		22.4	㎡
6	既存防水層高圧洗浄			116.3	㎡
7	新設改修用SUS製ﾄﾞﾚｲﾝ取付	S-K-R Φ100程度		2	ヵ所
8	新設塩ﾋﾞｼｰﾄ防水	平場機械固定工法 t=2.0mm		93.9	㎡
9	新設塩ﾋﾞｼｰﾄ防水	立上り　密着工法 t=2.0mm		22.4	㎡
10	新設ｱﾙﾐ笠木取付	W250程度　直線　ｼﾙﾊﾞｰ		4.6	㎡
11	新設防水層押え金物取付	K-8、K-11程度　ｼｰﾘﾝｸﾞ共		44.8	m
12	新設脱気装置取付	脱気盤30L程度		2	ヵ所

A-4 職員室棟外部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
3-2	**シーリング工事**				
1	サッシ廻り撤去打替え		職員室棟サッシ廻り、昇降口玄関アルミパネル目地撤去、打ち替え	155	m
2	昇降口玄関ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ目地打替え			45	m

A-5 特別教室棟内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1	内装・建具改修				
2	発生材処分			1	式
	【直接工事費】				
1	**内装・建具改修他**				
1	【語学演習室】:ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ張替			1	式
2	【廊下】:床材張替			1	式

A-5 特別教室棟内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1-1	【語学演習室】:ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ張替	128.4㎡ OAﾌﾛｱ下地			
1	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ張替		既設:タイルカーペットt5 500角 改修:既設同等以上	128.4	㎡
2	養生費			128.4	㎡
1-2	【廊下】:床材一部張替				
1	床材一部張替		既設:コンクリート直押え 複合フローリング(緩衝材付)t15 改修:既設同仕様	30	㎡
2	養生費			30	㎡

A-5 特別教室棟内部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
2	**発生材処分**				
1	ｶｰﾍﾟｯﾄ撤去			128.4	㎡
2	集積積込	混合		0.15	m3
3	収集運搬費	混合		1	式
4	処分費			0.14	t

A-6 武道館外部改修

No.	名称	規格･寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1	直接仮設工事			1	式
2	塗装工事			1	式
3	屋根工事			1	式
4	防水工事			1	式

A-6 武道館外部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1	**直接仮設工事**				
	枠組本足場(手摺先行方式)	W900枠 3 ヶ月 H<12m		353	㎡
	安全手摺(枠組)	枠組本足場用		102	m
	昇降設備	4ヶ所		14	m
	張出足場	W500 (上部)		81	m
	張出足場	W1000		102	m
	ｼｰﾄ養生	ﾒｯｼｭｼｰﾄ		528	㎡
	足場資材運搬費	枠組足場		353	㎡
	足場資材運搬費	安全手摺		102	㎡
	整理清掃後片付け			350	㎡

A-6 武道館外部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
2	**塗装工事**				
	高圧洗浄	15～20MPa程度	外壁塗装	712	㎡
	外部木部木材保護塗料	ｶﾞｰﾄﾞﾗｯｸｱｸｱ同等品		447	㎡
	外壁　ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ面	ｳﾚﾀﾝ仕上 下地調整材 可とう型 改修塗装		152	㎡
	軒天	ｱｸﾘﾙ樹脂系非水分形塗料塗り		113	㎡

A-6 武道館外部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
3	**屋根工事**				
	屋根葺き替え工事	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.4	既存:ガルバリウム鋼板 改修:同材に葺き替え 既存屋根の状態を十分確認の上、適切な工法・仕様について提案することを可とする	447	㎡

A-6 武道館外部改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
4	**防水工事**				
	シーリング、工事		シーリング撤去・打ち替え		
	窓枠廻り 撤去打替え	MS-2 15*10		200	m
	防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄその他取合い目地	MS-2 20*10 撤去打替え		250	m

A-7 工業系実習棟増築

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1	増築工事				
	建築工事		要求水準書に詳細を記載 細目を作成し内訳を記載すること	1	式
	電気設備工事			1	式
	機械設備工事			1	式
	工業系実習棟増築工事				㎡
	屋外通路				㎡

A-8 エレベーター増築

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1	直接仮設工事		要求水準書に詳細を記載	1	式
2	管理・教室棟エレベーター増築工事			1	式

E-1～3 電気設備改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
	電気設備工事				
E-1	高圧受変電設備改修				
E-2	管理・教室棟 弱電コンセント設備改修				
E-3	自動火災報知設備改修				

E-1～3 電気設備改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
E-1	**高圧受変電設備改修**				
1	高圧受電盤　主受電盤		増設キュービクルと既存キュービクルとの接続 潜水プール棟及び管理・教室棟内の既存キュービクル部品交換、高圧ケーブル更新 添付資料10_高圧受変電設備改修計画	1	式
2	高圧受電盤　送り			1	式
3	高圧ケーブル更新　引込第1柱～新屋外キュービクルA～潜水プール棟内電気室キュービクル			1	式
4	高圧ケーブル更新　潜水プール棟内電気室～管理・教室棟			1	式
E-2	**管理・教室棟 弱電コンセント設備改修**				
1	教室内コンセント増設			1	式
E-3	**自動火災報知設備改修**				
1	火災受信機交換			1	式

E-1～3 電気設備改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
E-1	**高圧受変電設備改修**				
1	高圧受電盤　主受電盤				
	断路器 VDS:7.2KV	3P400A		1	台
	真空遮断器 VCB:7.2KA	600A 12.5KA CW-V		1	台
	過電流継電器	OCR		1	台
	変圧器 VT	6,600/110V 50VA		2	台
	変流器 CT:6KV	40/5A 40VA 12.5KA		2	台
	雑材料消耗品	配線部材・他		1	式
	各種試験及び竣工検査料	主任技術者立会費		1	式
	労務費			1	式
	法定福利費			1	式

E-1～3 電気設備改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
2	高圧受電盤 送り				
	断路器 VDS:7.2KV	3P400A		1	台
	真空遮断器 VCB:7.2KA	600A 12.5KA CW-V		1	台
	過電流継電器	OCR		1	台
	変圧器 VT	6,600/110V 50VA		2	台
	変流器 CT:6KV	40/5A 40VA 12.5KA		2	台
	雑材料消耗品	配線部材・他		1	式
	各種試験及び竣工検査料	主任技術者立会費		1	式
	労務費			1	式
	法定福利費			1	式

E-1～3 電気設備改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
3	高圧ケーブル更新 引込第1柱～新屋外キュービクル～潜水プール棟内電気室				
	高圧ケーブル 撤去	6KV CVT60sq FEP内		30	m
	高圧ケーブル 撤去	6KV CVT60sq 管内		8	m
	高圧ケーブル	EM-6KV CET60sq FEP内		20	m
	端末処理材	屋外		1	組
	端末処理材	屋内		1	組
	高圧ケーブル	EM-6KV CET60sq FEP内		20	m
	高圧ケーブル	EM-6KV CET60sq 管内		8	m
	端末処理材	屋内		2	組

E-1～3 電気設備改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
4	新屋外キュービクル　本体設置				
	新屋外キュービクル			1	式
	キュービクル基礎	3面体(2600x2700)		1	基
	接地極	EA		1	箇所

E-1～3 電気設備改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
5	高圧ケーブル更新 潜水プール棟内電気室～管理・教室棟				
	高圧ケーブル 撤去	6KV CVT60sq FEP内		155	m
	高圧ケーブル 撤去	6KV CVT60sq 管内		10	m
	高圧ケーブル	EM-6KV CET60sq FEP内		155	m
	高圧ケーブル	EM-6KV CET60sq 管内		10	m
	端末処理材	屋内		1	組

E-1～3 電気設備改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
6	新屋外キュービクル～工業系実習棟キュービクル 幹線敷設				
	高圧ケーブル	EM-6KV CET60sq 管内		220	m
	端末処理材	屋内		2	組
	電線管	FEP80 地中		400	m
	ベルマウス	FEP80		16	ケ
	ハンドホール	H2-9 R8K-6		3	基
	土工事	掘削		36	m3
		埋戻し		36	m3
	アスファルト解体復旧	舗装版切断（カッターエ）		402	m
		舗装版破砕（解体撤去）		200	m2
		殻運搬・処分費		200	m2
		不陸調整・路盤工（砕石）		200	m2
		表層舗装工（厚さ5cm）		200	m2
		アスファルト舗装機械		1	台

E-1～3　電気設備改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
E-2	**管理・教室棟 弱電コンセント設備改修**				
1	教室内コンセント増設		各教室2か所増設 2階　教室4室、職員室、進路指導室 3階　教室4室 4階　教室4室 家庭用エアコン増設電源用		
	露出コンセント+メタルモール			37	カ所
	Fケーブル			300	m
	雑材料消耗品			1	式
	労務費			1	式

E-1～3 電気設備改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
E-3	**自動火災報知設備改修**				
1	火災受信機交換				
	P型1級複合型受信機 50回線 壁掛型 主音響:音声 防排煙:20回線まで 1PV0-50YD			1	台
	同上取付金具 既存自立筐体へ組込			1	式
	既存機器 撤去工事 撤去費に含む			1	式
	既存自火報設備 試験調整 機器取付費に含む			1	式
	梱包運搬費			1	式
	器具取付費			1	式
	調整費			1	式
	材料消耗品費			1	式
	交通費			1	式
	手続立会検査費			1	式
	撤去費			1	式
	産業廃棄物処理費			1	式

E-4 電気設備増築

No.	名称	規格･寸法	整備水準補足事項	数量	単位
	電気設備工事				
E-4	高圧受変電設備増設				

E-4 電気設備増築

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
E-4	**高圧受変電設備増設**				
1	新屋外キュービクルA 本体設置		工業系実習棟増築に伴う電気容量増加に対応するキュービクル増設	1	式
2	新屋外キュービクルA～工業系実習棟キュービクルB 幹線敷設			1	式
			添付資料10_高圧受変電設備改修計画		

E-4 電気設備増築

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
E-4	**高圧受変電設備増設**				
1	新屋外キュービクル　本体設置				
	新屋外キュービクル			1	式
	キュービクル基礎	3面体(2600x2700)		1	基
	接地極	EA		1	箇所

E-4 電気設備増築

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
2	新屋外キュービクル～工業系実習棟キュービクル 幹線敷設				
	高圧ケーブル	EM-6KV CET60sq 管内		220	m
	端末処理材	屋内		2	組
	電線管	FEP80 地中		400	m
	ベルマウス	FEP80		16	ケ
	ハンドホール	H2-9 R8K-6		3	基
	土工事	掘削		36	m3
		埋戻し		36	m3
	アスファルト解体復旧	舗装版切断（カッターエ）		402	m
		舗装版破砕（解体撤去）		200	m2
		殻運搬・処分費		200	m2
		不陸調整・路盤工（砕石）		200	m2
		表層舗装工（厚さ5cm）		200	m2
		アスファルト舗装機械		1	台

M-1　空調換気設備改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
M-1	**空調換気設備改修**				
A	管理・教室棟			1	式
B	寄宿舎			1	式
C	特別教室棟			1	式
D	実習棟			1	式
E	船舶機関・食品実習棟			1	式

M-1 空調換気設備改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
A	管理・教室棟				
A-1	機器設備			1	式
A-2	配管工事			1	式
B	寄宿舎				
B-1	機器設備			1	式
B-2	配管工事			1	式
B-3	ダクト工事			1	式
C	特別教室棟				
C-1	機器設備			1	式
C-2	配管工事			1	式
C-3	天井工事			1	式

M-1 空調換気設備改修

No.	名称	規格･寸法	整備水準補足事項	数量	単位
D	実習棟				
D-1	機器設備			1	式
D-2	配管工事			1	式
D-3	天井工事			1	式
E	船舶機関･食品実習棟				
E-1	機器設備			1	式
E-2	配管工事			1	式

M-1 空調換気設備改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
A	管理・教室棟				
A-1	機器設備				
	ルームエアコンS566ATAP-W	冷房能力 5.6 kW		1	組
	ルームエアコンS716ATAP-W	冷房能力 7.1 kW		1	組
	ルームエアコンS716ATAP-W	冷房能力 7.1 kW		1	組
	ルームエアコンS716ATAP-W	冷房能力 7.1 kW		2	組
	ルームエアコンS716ATAP-W	冷房能力 7.1 kW		2	組
	ルームエアコンS716ATAP-W	冷房能力 7.1 kW		2	組
	ルームエアコンS716ATAP-W	冷房能力 7.1 kW		2	組
	ボイラES-1000 F	能力:1000kg	更新	2	基
	台数制御盤			1	面
	給水流量計			2	個
	油流量計			2	個
	全自動軟水装置MS-22N			1	台
	薬注装置CPI-10L			2	台
	搬入費			1	式
	据付費			1	式

M-1　空調換気設備改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
A-2	配管工事				
	冷媒管	液管6.4	更新	15	m
	冷媒管	液管9.5		165	m
	冷媒管	ガス管9.5		15	m
	冷媒管	ガス管15.9		165	m
	冷媒管外装材	SUSラッキング		36	m
	ドレン	VP30		75	m
	操作配線類			1	式
	配管付属品類			1	式
	穴あけ工事類			1	式
	補器類取外し、再取付費			1	式
	ボイラ室配管再取付け	代表口径100A		75	m
	ボイラ室配管取外し(取付費の30%とした)	代表口径100A　鋼管		75	m
	同上配管保温工事			1	式
	ボイラ電気設備工事			1	式
	雑工事			1	式
	運搬費			1	式
	総合試運転			1	式
	総合調整費	5000m2以下		1	式

M-1 空調換気設備改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
B	寄宿舎				
B-1	機器設備				
	ルームエアコン S636ATAP-W	冷房能力 6.3 kW		6	組
	ルームエアコン S636ATAP-W	冷房能力 6.3 kW		1	組
	パネルヒータ 2F49-1600L	放熱能力 5.44 kW		1	台
	パネルヒータ 2F49-1200L	放熱能力 4.02 kW		1	台
	ルームエアコン S636ATAP-W	冷房能力 6.3 kW		1	組
	ルームエアコン S636ATAP-W	冷房能力 6.3 kW		1	組
	ルームエアコン S636ATAP-W	冷房能力 6.3 kW		3	組
	FF式暖房器具 FF-5000BFE	暖房能力 5.81 kW		3	台
	ルームエアコン S636ATAP-W	冷房能力 6.3 kW	更新	2	組
	FF式暖房器具 FF-5000BFE	暖房能力 5.81 kW		2	台
	ルームエアコン S636ATAP-W	冷房能力 6.3 kW		3	組
	FF式暖房器具 FF-5000BFE	暖房能力 5.81 kW		3	台
	パネルヒータ 2F49-1600L	放熱能力 5.44 kW		1	台
	パネルヒータ 2F49-1200L	放熱能力 4.02 kW		1	台
	天井扇	80m3/h-100Pa		3	台
	据付費			1	式

M-1　空調換気設備改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
B-2	配管工事				
	冷媒管	液管6.4	更新	255	m
	冷媒管	ガス管12.7		255	m
	冷媒管外装材	SUSラッキング		40	m
	ドレン	VP30		119	m
	操作配線類			1	式
	配管付属品類			1	式
	穴あけ工事類			1	式
	FF式暖房機器 付属品類取付			1	式

M-1　空調換気設備改修

8

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
B-3	ダクト工事				
	スパイラルダクト	100φ	更新	10	m
	操作配線類			1	式
	ダクト付属品類			1	式

M-1 空調換気設備改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
C	特別教室棟				
C-1	機器設備				
	GHP室外機 GXUVP560G	冷房能力 56.0 kW	更新	1	台
	GHP室内機(4方向ｶｾｯﾄ) FGXFP71EA	冷房能力 7.1 kW		2	台
	GHP室内機(2方向ｶｾｯﾄ) FGXCP71EA	冷房能力 7.1 kW		1	台
	GHP室内機(4方向ｶｾｯﾄ) FGXFP71EA	冷房能力 7.1 kW		2	台
	GHP室内機(2方向ｶｾｯﾄ) FGXCP36EA	冷房能力 3.6 kW		2	台
	GHP室内機(2方向ｶｾｯﾄ) FGXCP71EA	冷房能力 7.1 kW		2	台
	搬入費			1	式
	据付費			1	式

M-1 空調換気設備改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
C-2	配管工事				
	冷媒管	液管6.4	更新	257	m
	冷媒管	液管9.5		161	m
	冷媒管	液管12.7		118	m
	冷媒管	ガス管9.5		187	m
	冷媒管	ガス管12.7		70	m
	冷媒管	ガス管15.9		76	m
	冷媒管	ガス管22.2		170	m
	冷媒管	ガス管25.4		33	m
	冷媒管外装材	SUSラッキング		33	m
	ドレン	VP40		30	m
	ドレン	VP30		70	m
	操作配線類			1	式
	配管付属品類			1	式
	穴あけ工事類			1	式

M-1　空調換気設備改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
C-3	天井工事				
	撤去・更新	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(吸音石膏ﾎﾞｰﾄﾞ)	空調設備改修に伴う天井落としを想定	161.5	㎡
		吸音石膏ﾎﾞｰﾄﾞ、厚9.5mm準不燃			

M-1 空調換気設備改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
D	実習棟				
D-1	機器設備				
	FF式暖房器具 FF-11000BF(U)E 集中制御形	暖房能力 11.0 kW		4	台
	セパレートエアコン SSRC224CM(4方向カセットx3)	冷房能力 20.0 kW		1	組
	FF式暖房器具 FF-11000BF(U)E 集中制御形	暖房能力 11.0 kW		4	台
	FF式暖房器具 FF-11000BF(U)E 集中制御形	暖房能力 11.0 kW		4	台
	FF式暖房器具 FF-70000BF(U)E 集中制御形	暖房能力 7.41 kW		4	台
	セパレートエアコン SSRC160CM(4方向カセットx3)	冷房能力 14.0 kW		1	組
	セパレートエアコン SSRC160CM(4方向カセットx3)	冷房能力 14.0 kW		1	組
	セパレートエアコン SSRC160CM(4方向カセットx3)	冷房能力 14.0 kW		1	組
	セパレートエアコン SSRH80CTD(天吊形x2)	冷房能力 7.1 kW	更新	3	組
	セパレートエアコン SSRC112CD(4方向カセットx2)	冷房能力 10.0 kW		2	組
	セパレートエアコン SSRC112CD(4方向カセットx2)	冷房能力 10.0 kW		2	組
	セパレートエアコン SSRH63CNT(天井吊形x1)	冷房能力 5.6 kW		1	組
	FF式暖房器具 FF-11000BF(U)E 集中制御形	暖房能力 11.0 kW		1	台
	セパレートエアコン SSRC224CM(4方向カセットx3)	冷房能力 20.0 kW		1	組
	セパレートエアコン SSRH160CD(天吊形x2)	冷房能力 14.0 kW		1	組
	FF式暖房器具 FF-5000BF(U)E 集中制御形	暖房能力 5.81 kW		1	台
	セパレートエアコン SSRH160CD(天吊形x2)	冷房能力 14.0 kW		1	組

M-1 空調換気設備改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
	ｾﾊﾟﾚｰﾄｴｱｺﾝ SSRH160CD(天吊形x2)	冷房能力 14.0 kW		1	組
	ｾﾊﾟﾚｰﾄｴｱｺﾝ SSRH160CD(天吊形x2)	冷房能力 14.0 kW		1	組
	搬入費			1	式
	据付費			1	式

M-1　空調換気設備改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
D-2	配管工事				
	冷媒管	液管6.4	更新	170	m
	冷媒管	液管9.5		255	m
	冷媒管	ガス管9.5		170	m
	冷媒管	ガス管15.9		255	m
	冷媒管外装材	SUSラッキング		40	m
	ドレン	VP40		30	m
	ドレン	VP30		70	m
	操作配線類			1	式
	配管付属品類			1	式
	穴あけ工事類			1	式
	FF式暖房機器 付属品類取付			1	式
D-3	天井工事				
	撤去・更新	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(吸音石膏ﾎﾞｰﾄﾞ)	空調設備改修に伴う天井落としを想定	687.5	㎡
		吸音石膏ﾎﾞｰﾄﾞ、厚9.5mm準不燃			

M-1 空調換気設備改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
E	船舶機関・食品実習棟				
E-1	機器設備				
	ルームエアコン S286ATAS-W	冷房能力 2.8 kW	更新	1	組
	セパレートエアコン SSRC112CD(4方向カセットx2)	冷房能力 10.0 kW		1	組
	セパレートエアコン SSRC160CD(4方向カセットx2)	冷房能力 14.0 kW		2	組
	セパレートエアコン SSRC112CD(4方向カセットx2)	冷房能力 10.0 kW		1	組
	据付費			1	式

M-1 空調換気設備改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
E-2	配管工事				
	冷媒管	液管6.4	更新	15	m
	冷媒管	液管9.5		200	m
	冷媒管	ガス管9.5		15	m
	冷媒管	ガス管15.9		200	m
	冷媒管外装材	SUSラッキング		40	m
	ドレン	VP30		120	m
	操作配線類			1	式
	配管付属品類			1	式
	穴あけ工事類			1	式

M-2 給排水衛生設備改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
M-2	**給排水衛生設備改修**				
A	管理・教室棟			1	式
B	寄宿舎(北辰寮)			1	式

M-2 給排水衛生設備改修

No.	名称	規格･寸法	整備水準補足事項	数量	単位
A	管理･教室棟				
A-1	衛生器具設備			1	式
A-2	配管工事			1	式
B	寄宿舎棟				
B-1	衛生器具設備			1	式
B-2	配管工事			1	式
B-3	給湯器更新工事			1	式

M-2 給排水衛生設備改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
A	**管理・教室棟**				
A-1	衛生器具設備				
	和風大便器(FV)	C755VU#NW1	更新 便器の種類、基数は既存と同様とする	9	台
	洋風大便器(FV)	C480AN#NW1		22	台
	小便器	UFS910JS#NW1		16	台
	洗面器	LS722CM#NW1		28	台
	多機能洋風大便器(FV)	C480AN#NW1		2	台
	身障者洗面器	L103A#NW1		1	台
	万能水栓	T130AUN13C		18	台
	<衛生器具 数量内訳>				
	1階男子トイレ	和大:1,洋大:2,小便:4,洗面:2			
	1階女子トイレ	和大:1,洋大:1,洗面:2			
	1階多機能トイレ	洋大:2,洗面:1			
	1階女子トイレ	和大:1,洋大:2,洗面:4			
	2階男子トイレ	和大:1,洋大:2,小便:4,洗面:2			
	2階女子トイレ	洋大:2,洗面:2			
	2階女子トイレ	和大:1,洋大:3,洗面:4			
	3階男子トイレ	和大:1,洋大:2,小便:4,洗面:2			
	3階手洗場(流し台更新)	水栓:9			

M-2 給排水衛生設備改修

4

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
	3階女子トイレ	和大:1,洋大:3,洗面:4			
	4階男子トイレ	和大:1,洋大:2,小便:4,洗面:2			
	4階手洗場(流し台更新)	水栓:9			
	4階女子トイレ	和大:1,洋大:3,洗面:4			
A-2	配管工事				
	給水配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管	代表口径 30SU		72	m
	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	RF-VP 100		68	m
	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	RF-VP 75		20	m
	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	RF-VP 50	更新	60	m
	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	RF-VP 40		32	m
	保温工事			1	式
	配管付属品類			1	式

M-2 給排水衛生設備改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
B-1	**寄宿舎棟**				
B-1	衛生器具設備				
	和風大便器(FV)	C755VU#NW1	更新 便器の種類、基数は既存と同様とする	2	台
	洋風大便器(FV)	C480AN#NW1		4	台
	小便器	UFS910JS#NW1		6	台
	洗濯機水栓	TW11R		4	台
	洗濯機パン	PWP640N2W		4	台
	洗面化粧台	LDBA060BAGDS1A		9	台
	シャワー混合水栓	TMF49CY1		2	台
	<衛生器具 数量内訳>				
	1階男子トイレ	和大:1,洋大:1,小便:3			
	1階洗濯室(洗面所)	化粧洗面台5台,洗濯機水栓:2,洗濯機ﾊﾟﾝ:2			
	1階女子浴室,洗面・脱衣,洗濯室,ﾄｲﾚ	洋大:1,洗面化粧台:2,洗濯機水栓:1,洗濯機ﾊﾟﾝ:1			
	1階風呂	ｼｬﾜｰ水栓:2			
	1階厨房	洋大:1			
	2階男子トイレ	和大:1,洋大:1,小便:3			
	2階男子浴室,洗面・脱衣,洗濯室	洗面化粧台:2,洗濯機水栓1,洗濯機ﾊﾟﾝ:1			

M-2 給排水衛生設備改修

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
B-2	配管工事				
	給水配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管	代表口径 40SU		48	m
	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	RF-VP 100		32	m
	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	RF-VP 75		8	m
	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	RF-VP 50	更新	24	m
	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	RF-VP 40		8	m
	保温工事			1	式
	配管付属品類			1	式
B-3	給湯器更新工事				
	直圧式強制追焚付石油給湯器	KIB-4770DAE(追炊付)		1	台
	同上据付費			1	台
	銅管	代表口径 25	更新	30	m
	保温工事			1	式
	配管付属品類			1	式

M-3 撤去・産廃設備(衛生、空調換気)

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
M-3	**撤去・産廃設備**				
1	撤去工事			1	式
2	産業廃棄物処分費			1	式

M-3 撤去・産廃設備(衛生、空調換気)

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1	撤去工事				
1-1	衛生器具 撤去・搬出費			1	式
1-2	給湯機器 撤去・搬出費			1	式
1-3	空調機器 撤去・搬出費			1	式
1-4	配管撤去・搬出費			1	式
2	産業廃棄物処分費				
2-1	処分・運搬費			1	式

M-3 撤去・産廃設備(衛生、空調換気)

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1	**撤去工事**				
1-1	衛生器具 撤去・搬出費			1	式
	管理・教室棟				
	和風大便器(FV)	C755VU相当品撤去		9	台
	洋風大便器(FV)	C480AN相当品撤去		22	台
	小便器	UFS910JS相当品撤去		16	台
	洗面器	LS722CM相当品撤去		28	台
	多機能洋風大便器(FV)	C480AN相当品撤去		2	台
	身障者洗面器	L103A相当品撤去		1	台
	寄宿舎				
	洋風大便器	C480AN相当品撤去		2	台
	和風大便器	C755VU相当品撤去		3	台
	小便器	UFS910JS相当品撤去		6	台
	万能水栓	T130AUN13C相当品撤去		10	台
	洗濯機水栓	TW11R相当品撤去		4	台
	洗濯機パン	PWP640N2W相当品撤去		4	台
	洗面化粧台	LDBA060BAGDS1A相当品撤去		2	台
	シャワー混合水栓	TMF49CY1 相当品撤去		2	台

M-3 撤去・産廃設備(衛生、空調換気)

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1-2	給湯機器 撤去・搬出費			1	式
	寄宿舎				
	IB-4701CE	直圧式石油瞬間給湯器		1	台
	KIB-4701CE	直圧式強制追焚付石油給湯器		1	台
1-3	空調機器 撤去・搬出費				
	管理・教室棟				
	ルームエアコンS566ATAP-W	冷房能力 5.6 kW相当品撤去		1	組
	ルームエアコンS716ATAP-W	冷房能力 7.1 kW相当品撤去		1	組
	ルームエアコンS716ATAP-W	冷房能力 7.1 kW相当品撤去		1	組
	ルームエアコンS716ATAP-W	冷房能力 7.1 kW相当品撤去		2	組
	ルームエアコンS716ATAP-W	冷房能力 7.1 kW相当品撤去		2	組
	ルームエアコンS716ATAP-W	冷房能力 7.1 kW相当品撤去		2	組
	ルームエアコンS716ATAP-W	冷房能力 7.1 kW相当品撤去		2	組
	ボイラES-1000 F	ボイラ付属品含む		2	基
	全自動軟水装置MS-22N	相当品撤去		1	台
	薬注装置CPI-10L	相当品撤去		2	台

M-3 撤去・産廃設備(衛生、空調換気)

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
	寄宿舎				
	ルームエアコン S636ATAP-W	冷房能力 6.3 kW相当品撤去		6	組
	ルームエアコン S636ATAP-W	冷房能力 6.3 kW相当品撤去		1	組
	パネルヒータ 2F49-1600L	放熱能力 5.44 kW相当品撤去		1	台
	パネルヒータ 2F49-1200L	放熱能力 4.02 kW相当品撤去		1	台
	ルームエアコン S636ATAP-W	冷房能力 6.3 kW相当品撤去		1	組
	ルームエアコン S636ATAP-W	冷房能力 6.3 kW相当品撤去		1	組
	ルームエアコン S636ATAP-W	冷房能力 6.3 kW相当品撤去		3	組
	FF式暖房器具 FF-5000BFE	暖房能力 5.81 kW相当品撤去		3	台
	ルームエアコン S636ATAP-W	冷房能力 6.3 kW相当品撤去		2	組
	FF式暖房器具 FF-5000BFE	暖房能力 5.81 kW相当品撤去		2	台
	ルームエアコン S636ATAP-W	冷房能力 6.3 kW相当品撤去		3	組
	FF式暖房器具 FF-5000BFE	暖房能力 5.81 kW相当品撤去		3	台
	パネルヒータ 2F49-1600L	放熱能力 5.44 kW相当品撤去		1	台
	パネルヒータ 2F49-1200L	放熱能力 4.02 kW相当品撤去		1	台
	天井扇	80m3/h-100Pa相当品撤去		2	台

M-3 撤去・産廃設備(衛生、空調換気)

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
	特別教室棟				
	GHP室外機 GXUVP560G	冷房能力 56.0 kW相当品撤去		1	台
	GHP室内機(4方向ｶｾｯﾄ) FGXFP71EA	冷房能力 7.1 kW相当品撤去		2	台
	GHP室内機(2方向ｶｾｯﾄ) FGXCP71EA	冷房能力 7.1 kW相当品撤去		1	台
	GHP室内機(4方向ｶｾｯﾄ) FGXFP71EA	冷房能力 7.1 kW相当品撤去		2	台
	GHP室内機(2方向ｶｾｯﾄ) FGXCP36EA	冷房能力 3.6 kW相当品撤去		2	台
	GHP室内機(2方向ｶｾｯﾄ) FGXCP71EA	冷房能力 7.1 kW相当品撤去		2	台
	実習棟				
	FF式暖房器具 FF-11000BF(U)E 集中制御形	暖房能力 11.0 kW		4	台
	ｾﾊﾟﾚｰﾄｴｱｺﾝ SSRC224CM(4方向ｶｾｯﾄx3)	冷房能力 20.0 kW		1	組
	FF式暖房器具 FF-11000BF(U)E 集中制御形	暖房能力 11.0 kW		4	台
	FF式暖房器具 FF-11000BF(U)E 集中制御形	暖房能力 11.0 kW		4	台
	FF式暖房器具 FF-70000BF(U)E 集中制御形	暖房能力 7.41 kW		4	台
	ｾﾊﾟﾚｰﾄｴｱｺﾝ SSRC160CM(4方向ｶｾｯﾄx3)	冷房能力 14.0 kW		1	組
	ｾﾊﾟﾚｰﾄｴｱｺﾝ SSRC160CM(4方向ｶｾｯﾄx3)	冷房能力 14.0 kW		1	組
	ｾﾊﾟﾚｰﾄｴｱｺﾝ SSRC160CM(4方向ｶｾｯﾄx3)	冷房能力 14.0 kW		1	組
	ｾﾊﾟﾚｰﾄｴｱｺﾝ SSRH80CTD(天吊形x2)	冷房能力 7.1 kW		3	組
	FF式暖房器具 FF-5000BF(U)E 集中制御形	暖房能力 5.81 kW		2	台

M-3 撤去・産廃設備(衛生、空調換気)

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
	セパレートエアコン SSRC112CD(4方向カセットx2)	冷房能力 10.0 kW		2	組
	セパレートエアコン SSRC112CD(4方向カセットx2)	冷房能力 10.0 kW		2	組
	セパレートエアコン SSRH63CNT(天井吊形x1)	冷房能力 5.6 kW		1	組
	FF式暖房器具 FF-11000BF(U)E 集中制御形	暖房能力 11.0 kW		1	台
	セパレートエアコン SSRC224CM(4方向カセットx3)	冷房能力 20.0 kW		1	組
	セパレートエアコン SSRH160CD(天吊形x2)	冷房能力 14.0 kW		1	組
	FF式暖房器具 FF-5000BF(U)E 集中制御形	暖房能力 5.81 kW		1	台
	セパレートエアコン SSRH160CD(天吊形x2)	冷房能力 14.0 kW		1	組
	セパレートエアコン SSRH160CD(天吊形x2)	冷房能力 14.0 kW		1	組
	セパレートエアコン SSRH160CD(天吊形x2)	冷房能力 14.0 kW		1	組
	船舶機関・食品実習棟				
	ルームエアコン S286ATAS-W	冷房能力 2.8 kW		1	組
	セパレートエアコン SSRC112CD(4方向カセットx2)	冷房能力 10.0 kW		1	組
	セパレートエアコン SSRC160CD(4方向カセットx2)	冷房能力 14.0 kW		2	組
	セパレートエアコン SSRC112CD(4方向カセットx2)	冷房能力 10.0 kW		1	組

M-3 撤去・産廃設備(衛生、空調換気)

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
1-4	配管撤去・搬出費				
	給排水設備配管撤去・搬出費			1	式
	空調設備配管撤去・搬出費			1	式
	ダクト撤去・搬出費			1	式

M-3 撤去・産廃設備(衛生、空調換気)

No.	名称	規格・寸法	整備水準補足事項	数量	単位
2	**産業廃棄物処分費**				
2-1	処分・運搬費				
	処分費			1	式
	運搬費			1	式