積　算　内　訳　書

1　委　　託　　名　秋田県航空基地航空燃料設備点検整備業務委託

2　委　託　場　所　秋田市雄和椿川字山籠４０番地１　秋田県航空基地

3　業　務　内　容　特記仕様書のとおり

4　金　　額

5　委　託　期　間　契約日から令和９年３月２６日（金）まで

（単位：円）

業　務　内　容	数量	単位	単価	金額	摘要
地上燃料タンク点検					１基
保全技師Ⅱ	2.8	人			
保全技術員	6.5	人			
○漏洩検査、外観検査（腐食・変形・不等沈下等）、機能検査、計測装置検査、水抜管検査等					
燃料配管点検					一式
保全技師Ⅱ	0.7	人			
保全技術員	2.5	人			
○漏洩検査、外観検査（腐食・変形等）、機能検査等					
払出ユニットの清掃等					２基
ＣＤＦモニターエレメント	10.0	本			
ベッセル用パッキン	2.0	個			
保全技術員	0.5	人			
○払出ユニットの清掃及びフィルター交換 ○ＣＤＦモニターエレメント：１基につき５本					
消耗品費・廃材処理費	1.0	式			
小　　計					
諸経費	1.0	式			
計（千円未満切捨）					
消費税（１０％）					
合　　計					