特　記　仕　様　書

１　委託名称　　秋田県航空基地格納庫消火設備点検整備業務委託

２　委託場所　　秋田市雄和椿川字山籠40番地１　秋田県航空基地

３　目　　的
秋田県航空基地格納庫消火設備の消防法に基づく点検を目的とする。

４　委託期間　　契約日から令和９年３月２６日（金）まで

５　泡消火設備等の概要
（１）泡消火設備
○設備数量：電動ポンプによる加圧送水式１式
○電動ポンプ型式等：荏原製作所　250×150CJNFUM51
○電動機：東芝　TIKK
○泡消火薬剤混合装置型式等：初田製作所　HPPE7000N　3%型
○泡消火薬剤量：水成膜1500リットル
○水源水量：コンクリート床下水槽52立米
○呼水槽水量：100リットル
○泡放出口数：フォームウォーターヘッド162個

（２）粉末消火設備
○設備数量：移動式２台
○設備型式等：初田製作所　C-492号　HSCP-75A-S
○設備方式：加圧式、手動開放型
○消火剤量：33kg/台

６　委託業務の内容
（１）泡消火設備の点検
○コンクリート床下水槽（水源)、加圧送水装置、配管、泡消火薬剤貯蔵槽、泡消火薬剤混合装置、泡放出口、流水検知・圧力検知装置、一斉開放弁、耐震装置、電力配線及び非常電源等の各機器点検及び総合的な設備性能試験
○消防法第17条の３の３の規定に基づき必要とする報告書作成
※注記：前回の点検実施日は令和７年１２月４日である。
　　不良箇所が認められた場合は速やかに報告すること。

（２）移動式粉末消火設備の点検
○消火薬剤貯蔵容器及び加圧用ガス容器等の各機器点検及び総合的な設備性能試験
○消防法第17条の３の３の規定に基づき必要とする報告書作成
※注記：前回の点検実施日は令和７年１２月４日である。
　　不良箇所が認められた場合は速やかに報告すること。

７　検査確認
委託業務完了後は、委託業務完了通知書（点検整備結果及び状況写真等）を提出し、検査確認を受けること。